

Утверждена
Заказчик:

Согласована
Подрядчик:

« » _____

« » _____

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

**на дополнительные работы на ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Богородицк,
ул.Карла Маркса, д.52**


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	348 812,86 р.
Нормативная трудоемкость	704,09 чел-ч
Сметная заработная плата	92 335,53 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	6 896,45 р.
Сметная стоимость материалов	92 985,17 р.

Основание: Тула ТЕРр(14), Тула ТЕР(14), Ценники Тула

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв..2015г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1. Замена окон											
1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0672	1 536,72						
		ЗП			1 306,07		87,77		16,00	1 404,29	
		ЭМ			230,65		15,50		7,93	122,91	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		6,56		16,00	105,03	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		110 %	84%		103,76			1 267,83	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		70 %	48%		66,03			724,47	
		ЗТР	Чел-ч	172,76							11,60947
							273,06			3 519,50	
2	E10-01-034-02 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПиТЕРр п. 1.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0672	7 727,91						
		ЗП			1 122,80	1,15	86,77		16,00	1 388,32	
		ЭМ			294,05	1,25	24,70		8,44	208,47	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,70		16,00	11,20	
		МР			6 311,06		424,10		4,78	2 027,21	
	203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	6,72		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		118 %	90%		103,21			1 259,57	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		63 %	43%		55,11			601,79	
		ЗТР	Чел-ч	158,0445							10,62059
							693,89			5 485,36	
3	РХЦ 2кв.стр.50	Оконный блок ПВХ глухой пл.2,76м2 -1шт, 1,98м2-2шт 4700:2,8м2:1,18*1,02*1,057	м2	6,72	1 533,67						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

12 634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0308	3 582,78		10 306,26			10 306,26	
		ЗП			330,04		10,17		16,00	162,64	
		ЭМ			4,79		0,15		8,62	1,27	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03		16,00	0,50	
		МР			3 247,95		100,04		2,40	240,09	
	509-9900	Строительный мусор	m	0,0069		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		8,47			115,83	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		6,63			84,83	
		ЗТР	Чел-ч	41,41							1,27543
							125,46			604,66	
5	E07-05-016-04 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	Устройство металлических ограждений на лестничной площадке	100 м ограждения	0,032	28 175,47						
		ЗП			401,26	1,15	14,77		16,00	236,26	
		ЭМ			191,21		7,65		8,29	63,41	
		в т.ч. ЗПМ			4,80	1,25	0,19		16,00	3,07	
		МР			27 583,00	1,25	882,66			4 060,22	
		Накладные расходы (ПЗ) * 119 % от ФОТ		155 %	119%		23,19		4,60	284,80	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 68 % от ФОТ		100 %	68%		14,96			162,74	
		ЗТР	Чел-ч	52,4975							1,67992
							943,23			4 807,43	
6	E15-04-030-04 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., Количество окрасок 2	100 м2 окрашивания	0,0282	1 085,34						
		ЗП			588,38	1,15	19,08		16,00	305,30	
		ЭМ			2,10		0,07		9,12	0,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,00		16,00	0,07	
		МР			494,86	1,25	13,96		3,20	44,66	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		105 %	80%		20,03			244,30	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		55 %	37%		10,49			112,99	
		ЗТР	Чел-ч	81,719							2,30448
							63,63			707,93	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:										27,48989	
Сумма по разделу										25 431,14	
2. Ремонт фасада											
7	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт	1 6802	2 922,74						
		ЗП			1 649,03		2 770,70		16,00	44 331,20	
		ЭМ			1,21		2,03		5,49	11,16	
		МР			1 272,50		2 138,05		4,49	9 599,86	
	509-9900	Строительный мусор	m	8,13217		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		2 188,85			29 701,90	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		1 385,35			17 732,48	
		ЗТР	Чел-ч	201,84							339,1315
							8 484,98			101 376,60	7
8	P61-10-2 Кoeffициент к осн. зарплате Кoeffициент к стоимости материалов Кoeffициент	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 до 60 мм	100 м2 отремонт	0,044	932,22						

Исполнитель: *Ерошина*
Ерошина И.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к стоимости эксплуатации машин Коэффициент к зарплате машинистов										
		ЗП			295,59	4	52,02		16,00	832,38	
		ЭМ			0,61		0,11		5,52	0,59	
		МР				4					
509-9900	Строительный мусор		m	0,10648	636,02		111,94		4,49	502,61	
	Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ			79 %		67%	0,00		1,00	0,00	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %		40%	41,10			557,69	
	ЗТР		Чел-ч	36,18			26,01			332,95	
											1,59192
9	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонт	0,17	5 353,96			231,18		2 226,22	
		ЗП			2 807,11		477,21		16,00	7 635,34	
		ЭМ			2,31		0,39		5,51	2,16	
		МР			2 544,54		432,57		4,49	1 942,25	
509-9900	Строительный мусор		m	1,6456		1,00	0,00		1,00	0,00	
	Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ			79 %		67%	377,00			5 115,68	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %		40%	238,61			3 054,14	
	ЗТР		Чел-ч	323,40							54,978
											1 525,78
											17 749,57
10	E15-02-031-01 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11 О.ч. ГЭС-НПИТЕРр п. 1.11	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатурку	0,0968	4 343,08			1 525,78		17 749,57	
		ЗП			1 771,24	1,15	197,17		16,00	3 154,79	
		ЭМ			61,39		7,43		7,93	58,91	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	3,15		16,00	50,34	
		МР			2 510,45	1,25	243,01		3,90	947,75	
	Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ			105 %		80%	210,34			2 564,10	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ			55 %		37%	110,18			1 185,90	
	ЗТР		Чел-ч	204,06							19,75301
											768,13
											7 911,45
11	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску	100 м2 обработка	7,9568	1 071,10			768,13		7 911,45	
		ЗП			188,09		1 496,59		16,00	23 945,51	
		ЭМ			1,37		10,90		8,85	96,47	
		МР			881,64		7 015,03		2,99	20 974,95	
	Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ			80 %		68%	1 197,27			16 282,95	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %		40%	748,30			9 578,20	
	ЗТР		Чел-ч	23,60							187,78048
											10 468,09
											70 878,08
12	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашива	0,4568	372,53			10 468,09		70 878,08	
		ЗП			204,99		93,64		16,00	1 498,23	
		ЭМ			3,18		1,45		9,10	13,22	
		МР			164,36		75,08		11,68	876,93	
	Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ			80 %		68%	74,91			1 018,80	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %		40%	46,82			599,29	
	ЗТР		Чел-ч	25,09							11,46111
											291,90
											4 006,47
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:											614,69609
Сумма по разделу											

204 148,39
Исполнитель: *Греф*
Еронина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Отмостка											
13	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,128	1 122,66						
		ЗП			1 122,66						
		Накладные расходы (ПЗ) * 61 % от ФОТ		80 %	61%				16,00		2 299,21
		Сметная прибыль (ПЗ) * 31 % от ФОТ		45 %	31%						1 402,52
		ЗТР	Чел-ч	154,00							712,76
										323,33	4 414,49
14	E46-04-001-02	Разборка бетонных тумб под газовые ящики	1 м3	1,728	368,89						
		ЗП			79,41						
		ЭМ			289,48				16,00		2 195,53
		в т.ч. ЗПМ			26,70				4,04		2 020,89
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		110 %	84%				16,00		738,20
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		70 %	48%						2 464,33
		ЗТР	Чел-ч	9,59							1 408,19
										967,49	8 088,94
15	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал	0,071	3 506,85						
		ЗП			182,88						
		ЭМ			3 314,87				16,00		207,75
		в т.ч. ЗПМ			260,38				5,51		1 296,81
		MP			9,10				16,00		295,79
	408-9080	Щебень	м3	0,00		1,00			12,02		7,77
		Накладные расходы (ПЗ) * 121 % от ФОТ		142 %	121%	х 0,9			1,00		0,00
		Сметная прибыль (ПЗ) * 65 % от ФОТ		95 %	65%						609,28
		ЗТР	Чел-ч	27,8185							327,30
										323,58	2 448,94
16	409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	8,946	672,32						
		MP			672,32						
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00		6 014,57
										6 014,57	6 014,57
17	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,137	5 822,09						
		ЗП			104,66	1,15					
		ЭМ			27,45				8,74		41,09
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25					5,53
		MP			5 689,98				16,00		5,53
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		105 %	80%				5,26		4 100,31
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		65 %	44%						215,49
		ЗТР	Чел-ч	14,536							118,52
										829,35	4 739,24
18	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0038	32 943,79						
		MP			32 943,79						
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00		-126,50
										-126,50	-126,50
19	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,137	28 983,27						
		MP			28 983,27						
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00		-3 970,71
										-3 970,71	-3 970,71
20	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,137	46 194,08						
		MP			46 194,08						
		ЗТР	Чел-ч	0,00					1,00		6 328,59
										6 328,59	6 328,59
21	E06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона	0,071	64 662,60						
		О.ч. ГЭС-									
										6 328,59	6 328,59

Исполнитель: *Еренина*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											
Сумма по смете										295 604,12	
Зарплата ПЗ										92 335,53 ✓	
Машины ПЗ										6 896,45 ✓	
В т.ч. з/п машинистов ПЗ										1 542,10 ✓	
Материалы ПЗ										92 985,17	
Накладные расходы НР										65 375,92 65 318,50	
Сметная прибыль ПН										38 011,05 ✓	
Ставка НДС										53 208,74 53 197,87	
Всего с учётом НДС										348 812,86	
										348 741,57	

Составил  (Моргунова В.Э.)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Актёр
 Согласовано в сумме 348 741,57 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
 17.12.2015г.

Исполнитель: 
 Еронина Н.Н.