

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /
 " " _____ 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /
 " " _____ 2016 г.

Наименование стройки: Здание по адресу: Тульская область, Суворовский район, г.Суворов, пр.Мира, д.16
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № 18/03/16 (доп.)
 (Локальная смета)

на ремонт кровли здания
 Наименование объекта: Здание по адресу: Тульская область, Суворовский район, г.Суворов, пр.Мира, д.16
 Основание:

Сметная стоимость 336,227 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 418 чел.час.
 Сметная заработная плата 51,444 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффицент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I.										
1	прайс	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый + ограждение (3600р. :18% :3м *0,75% *8,2%)	м	98	1108,59	1,00	108641,82		108641,82	
2	прайс	Угол-соединение для трубы снегозадержателя RAL-8017 (200р. :18% *0,75% *8,2%)	шт.	32	184,77	1,00	5912,64		5912,64	
3	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м	1,35	7758,55			P58-5-3	25838,35	
					1196,22	1,00	1614,90	16,00	256,75	(0,00)
					21,25	1,00	28,69	8,95		
					0,00	1,00	(0,00)	16,00		

Итого: 108641,82

2517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу 221626,39
 Накладные расходы по разделу 36574,63
 Сметная прибыль по разделу 26737,05
Итого по разделу 284938,07

Итого по всем разделам 284938,07
 Мусор 5,65
 Зарботная плата 51444,39
 Эксплуатация машин 2265,55
 в том числе заработная плата машинистов 0,00
 Материалы 167916,45
 Накладные расходы по смете 36574,63
 Сметная прибыль по смете 26737,05
 Затраты основных рабочих 418,34
 Затраты машинистов 0,00
 Общие затраты 418,34
 Итого 284938,07
 НДС, % 51288,85
Всего 336226,92

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 336226,92 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

С

6.04.16

18

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Исполнитель:
 Крючкова Т