

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

"__" _____ 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

"__" _____ 2016 г.

Наименование стройки: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 52/ул. Л. Толстого, д. 83
 Объект № _____

Локальный сметный расчет №
 (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 52/ул. Л. Толстого, д. 83
 Наименование объекта: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 52/ул. Л. Толстого, д. 83
 Основание: дефектный акт

Сметная стоимость **4599,554** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **9336** чел.час.
 Сметная заработная плата **1295,692** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффциенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Доколь

1	P61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	1,29	305,87			P61-26-2		
					288,34	1,00	371,96		6286,10	
		ЗП			0,17	1,00	0,22		3,24	0,71
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)		16,90	(0,00)
		в т.ч. ЗПМ			17,36	1,00	22,39		4,56	102,12
		МР					293,85		4211,69	
		НР от ФОТ		67			185,98		2514,44	
		СП от ФОТ		40						
		ЗТР		35,73						46,09

1

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

8449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

874,40 13115,06 ✓ 46,09

2	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,89	2922,74			P61-10-1		
		отрем			1649,03	1,00	1467,64	16,90	24803,06	
		онтир			1,21	1,00	1,08	3,25	3,50	
		ованн			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		ой			1272,50	1,00	1132,53	4,55	5152,99	
		ЗП	%	67			1159,43		16618,05	
		ЭМ	%	40			733,82		9921,22	
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	201,84		1,00				179,64
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								

Всего по позиции

4494,50 56498,82 179,64

3	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,89	3959,57			P61-28-1		
		повер			594,86	1,00	529,43	16,90	8947,29	
		ЗП			7,99	1,00	7,11	10,51	74,74	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			3356,72	1,00	2987,48	5,15	15385,53	
		МР	%	67			418,25		5994,68	
		НР от ФОТ	%	40			264,71		3578,92	
		СП от ФОТ	цел-ч	81,60		1,00				72,62
		ЗТР								

Всего по позиции


4206,98 33981,16 72,62

4	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,21	11153,79			P53-15-1		
		отрем			3089,74	1,00	648,85	16,90	10965,49	
		онтир			88,87	1,00	18,66	7,32	136,61	
		ованн			12,62	1,00	(2,65)	16,90	(44,79)	
		ой			7975,18	1,00	1674,79	4,92	8239,96	
		повер					560,29		8037,50	
		ЗП	%	73			456,05		6165,76	
		ЭМ	%	56						83,51
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	397,65		1,00				
		МР								
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								

Исполнитель:

АНТОНОВА Д.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
5	E08-02-006-01 МДС35 п.4.7	Расшивка швов кладки из кирпича	100 м2	-0,21	196,88			E08-02-006-01	33545,32	83,51
			стен (без вычета)							
			ЗП		196,88	1,15	-47,55	16,90	-803,54	
			НР от ФОТ	93			-52,30		-747,29	
			СП от ФОТ	54			-32,33		-433,91	
			ЗТР	21,90		1,15				-5,29
Всего по позиции										
6	E15-04-049-06 МДС35 п.4.7	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	100 м2	2,18	4373,92			E15-04-049-06	-1984,74	-5,29
		Терракоат Стандарт вручную	отделываемой							
			ЗП		349,68	1,15	876,65	16,90	14815,35	
			ЭМ		13,42	1,25	36,57	10,56	386,17	
			в т.ч. ЗПМ		0,33	1,25	(0,90)	16,90	(15,20)	
			НР от ФОТ		4010,82	1,00	8743,59	3,46	30252,81	
			СП от ФОТ	80			833,67		11864,44	
			ЗТР	37		1,15	410,25		5487,30	93,26
				37,20						
Всего по позиции										
7	4020095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе	кг	-327,00	88,16	1,00	-28828,32	1,00	-28828,32	
		Терракоат Стандарт								
Всего по позиции										
8	РХЦС 2/2016 стр 24	Шпатлевка фасадная "Старатели" Ц=369,80/20/1,18*1,02	кг	763,00	15,98	1,00	12192,74	1,00	12192,74	
Всего по позиции										
9	Р62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	2,18	368,26			Р62-25-1		
			обработанный							
			ЗП		34,62	1,00	75,47	16,90	1275,47	
			ЭМ		26,22	1,00	57,16	3,84	219,49	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
			НР		307,42	1,00	670,18	7,10	4758,25	

Исполнитель:

АНТОНОВА И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	68			60,38		867,32	
	СП от ФОТ		%	40			37,74		510,19	
	ЭТР		чел-ч	4,29		1,00				9,35

Всего по позиции

10	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2	2,18	370,14		900,93	P62-21-1	7630,72	9,35
	ЗП				123,62	1,00	269,49		4554,41	
	ЭМ				6,18	1,00	13,47		141,19	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)		(0,00)	
	МР				240,34	1,00	523,94		1550,87	
	НР от ФОТ		%	68			215,59		3097,00	
	СП от ФОТ		%	40			134,75		1821,76	
	ЭТР		чел-ч	14,93		1,00				32,55

Всего по позиции

							1157,24		11165,23	32,55
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	----------	-------

Гладкий фасад

11	P61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	10,22	305,87			P61-26-2		
	ЗП				288,34	1,00	2946,83		49801,51	
	ЭМ				0,17	1,00	1,74		5,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)		(0,00)	
	МР				17,36	1,00	177,42		809,03	
	НР от ФОТ		%	67			2328,00		33367,01	
	СП от ФОТ		%	40			1473,42		19920,60	
	ЭТР		чел-ч	35,73		1,00				365,16

Всего по позиции

							6927,41		103903,78	365,16
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	-----------	--------

12 P61-10-1

		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	5,30	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	8739,86		16705,62	
	ЭМ				1,21	1,00	6,41		20,84	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	6744,25	4,55	30686,34	
	НР от ФОТ			67			6904,49		98961,43	
	СП от ФОТ			40			4369,93		59081,45	
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00				1069,75

Всего по позиции		26764,94	336453,68	1069,75
13	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 100 м2 по кирпичным и бетонным поверхностям	P61-28-1	
	ЗП	594,86	16,90	53281,61
	ЭМ	7,99	10,51	445,07
	В т.ч. ЗПМ	0,00	(0,00)	(0,00)
	МР	3356,72	16,90	91621,67
	НР от ФОТ	67	5,15	35698,68
	СП от ФОТ	40		21312,64
	ЗТР	чел-ч 81,60	1576,38	432,48

Всего по позиции		25052,79	202359,67	432,48
14	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	P53-15-1	
	ЗП	3089,74	16,90	21930,97
	ЭМ	88,87	7,32	273,22
	В т.ч. ЗПМ	12,62	(5,30)	(89,58)
	МР	7975,18	16,90	16479,91
	НР от ФОТ		4,92	16075,00
	СП от ФОТ	73	912,09	12331,51
	ЗТР	чел-ч 397,65	1,00	167,01

Всего по позиции		6717,26	67090,61	167,01
15	E08-02-006-01	Расшивка швов кладки из кирпича	E08-02-006-01	
	ЗП	196,88	16,90	-1607,07
	НР от ФОТ			-1494,58
	СП от ФОТ			-64,60
	ЗТР	чел-ч 1,15	1,15	-867,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	21,90		1,15				-10,58
ЗТР										

Всего по позиции

16	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	100 м2	1,85	166,36					
-264,35										
-3969,47										
-10,58										
								E46-02-009-02		
		ЗП								
		НР от ФОТ		84	166,36	1,00		307,77	16,90	5201,25
		СП от ФОТ		48				304,69		4369,05
		ЗТР		22,82		1,00		183,12		2496,60
			чел-ч							42,22

Всего по позиции

17	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	1,85	1788,10					
795,58										
12066,90										
42,22										
								E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15		1355,66	16,90	22910,73
		ЭМ			57,64	1,25		133,29	9,10	1212,96
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25		(53,56)	16,90	(905,12)
		НР от ФОТ		80	1093,25	1,00		2022,51	4,56	9222,66
		СП от ФОТ		37				1338,76		19052,68
		ЗТР		70,88		1,15		658,81		8811,86
			чел-ч							150,80

Всего по позиции

18	E15-04-029-04	Оклейка тканями стен	100 м2	15,52	1190,77					
5509,03										
61210,89										
150,80										
								E15-04-029-04		
		ЗП			144,72	1,15		2582,96	16,90	43652,07
		ЭМ			7,81	1,25		151,51	10,54	1596,96
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		(4,85)	16,90	(81,97)
		НР от ФОТ		80	1038,24	1,00		16113,48	5,08	81856,50
		СП от ФОТ		37				2458,42		34987,23
		ЗТР		17,27		1,15		1209,80		16181,59
			чел-ч							308,23

Всего по позиции

19	1010622	Миткаль «Т-2» суровый (суровые)	10 м	-203,7776	304,18	1,00		-61985,07	1,00	-61985,07
22516,17										
178274,35										
308,23										

Исполнитель:

АНТОНОВА Ю.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1012795	Сетка армирующая фасадная ПВХ	м2	203,7776	30,98	1,00	6313,03	1,00	6313,03	
21	E15-04-049-06	Отделка стен внутри помещения по подготовленным МДС35 п.4.7	100 м2	15,52	4373,92			E15-04-049-06		
		Терракоат Стандарт вручную	отделываемой							
		ЗП	ОИ		349,68	1,15	6241,09	16,90	105474,40	
		ЭМ			13,42	1,25	260,35	10,56	2749,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	(6,40)	16,90	(108,19)	
		МР			4010,82	1,00	62247,93	3,46	215377,83	
		НР от ФОТ	%	80			5935,12		84466,07	
		СП от ФОТ	%	37			2920,70		39065,56	
		ЗТР	цел-ч	37,20		1,15				663,95
		Всего по позиции					77605,19		447133,13	663,95
22	4020095	Покрывание штукатурное рельефное на акриловой основе	кг	-2328,00	88,16	1,00	-205236,48	1,00	-205236,48	
		Терракоат Стандарт								
23	РХИЦС 2/2016	Шпательная фасадная "Старатели" Ц=369,80/20/1,18*1,02	кг	5432,00	15,98	1,00	86803,36	1,00	86803,36	
	стр 24									
24	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7	100 м2	15,52	643,61			E15-04-019-07		
		подготовленной поверхности	окрашиваемой							
		ЗП	ОИ		112,32	1,15	2004,69	16,90	33879,22	
		ЭМ			3,73	1,25	72,36	10,43	754,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	8187,73	4,48	36681,04	
		НР от ФОТ	%	80			1904,45		27103,38	
		СП от ФОТ	%	37			937,19		12535,31	
		ЗТР	цел-ч	12,94		1,15				230,95
		Всего по позиции					13106,42		110953,69	230,95
25	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,5898	45860,93	1,00	-27048,78	1,00	-27048,78	
26	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,50/1,18*1,02	кг	443,4286	104,16	1,00	46187,52	1,00	46187,52	

Исполнитель:

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Окна										
27	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0442	1656,01	1,00	63,00	E46-04-012-01 16,90	1064,72	
		ЗП			1425,36	1,00	10,19	8,91	90,84	
		ЭМ			230,65	1,00	(4,32)	16,90	(72,97)	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	0,00	0,00	0,00	
		МР	%	84	0,00	1,00	66,65		955,66	8,33
		НР от ФОТ	%	48			40,05		546,09	
		СП от ФОТ	цел-ч	188,54		1,00				
		ЗТР								
Всего по позиции							179,89		2657,31	8,33
28	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0442	8232,42			E10-01-034-06		
	МДС35 п.4.7		проем							
			ОВ							
		ЗП			1190,53	1,15	60,51	16,90	1022,70	
		ЭМ			311,76	1,25	17,22	8,70	149,86	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	(0,46)	16,90	(7,78)	
		МР	%	90	6730,13	1,00	297,47	4,08	1213,68	
		НР от ФОТ	%	43			64,63		927,43	7,41
		СП от ФОТ	цел-ч	145,72			32,65		443,11	
		ЗТР								
Всего по позиции							472,48		3756,78	7,41
29	прайс	Оконный блок ПВХ двухстворчатый (поворотно- откидной)	м2	4,42	2704,49	1,00	11953,85	1,00	11953,85	
30	F58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,026	3582,78			F58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	8,58	16,90	145,02	
		ЭМ			4,79	1,00	0,12	9,80	1,22	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,03)	16,90	(0,44)	
		МР	%	71	3247,95	1,00	84,45	2,63	222,09	
		НР от ФОТ	%	52			7,14		103,28	
		СП от ФОТ	цел-ч	41,41			5,59		75,64	1,08
		ЗТР								
Всего по позиции							105,88		547,25	1,08
31	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	43947,18	1,00	-210,95	1,00	-210,95	

Исполнитель:
АНТОНОВА И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	РХЩС 2/2016 стр 45	Отлив подоконный оцинкованный с полимерным покрытием 200мм м Ц=190/1,18*1,02	100 п. м	0,026	2463,71	1,00	427,02	1,00	427,02	11

33	E10-01-035-01 МДС35 п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,026	2463,71	1,00	427,02	1,00	427,02	11
		ЗП			168,88	1,15	5,05	16,90	85,34	
		ЭМ			10,21	1,25	0,33	10,47	3,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	(0,02)	16,90	(0,27)	
		МР			2284,62	1,00	59,40	6,96	413,42	
		НР от ФОТ		90			5,37		77,05	
		СП от ФОТ		43			2,71		36,81	
		ЗТР		21,19		1,15				0,63

Всего по позиции										
34	РХЩС 2/2016 стр 45	Подоконник ПВХ 400мм Ц=560/1,18*1,02	М	2,60	484,07	1,00	1258,58	1,00	1258,58	0,63
					72,86				616,09	

35	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (внутренние)	100 м2	0,037	4343,08	1,00	1273,69	1,00	1273,69	8,68
		оштук			1771,24	1,15	75,37	16,90	1273,69	
		атури			61,39	1,25	2,84	8,91	25,30	
		ваемо			26,00	1,25	(1,20)	16,90	(20,32)	
		й			2510,45	1,00	92,89	4,04	375,26	
		ЗП		80			72,74		1035,21	
		ЭМ		37			35,80		478,78	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР		204,06		1,15				
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								
		ЗТР								

Всего по позиции										
36	E15-04-007-01 МДС35 п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,037	1576,81	1,00	279,64	1,00	3188,24	8,68
		окраш			355,89	1,15	15,14	16,90	255,92	
		иваем			9,55	1,25	0,44	10,57	4,67	
		ой			0,22	1,25	(0,01)	16,90	(0,17)	
		ЗП		80			44,82	3,47	155,53	
		ЭМ		37			14,40		204,87	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР		204,06		1,15				
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ								

Исполнитель: **АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	43,56		1,15				1,85
ЗТР										

Всего по позиции

81,88 715,74 1,85

37	1013512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	Т	-0,0011	24029,42	1,00	-26,43	1,00	-26,43	
38	Прайс	Краска акриловая Ц=120,50/1,18*1,02	кг	1,0571	104,16	1,00	110,11	1,00	110,11	

Наружные откосы

39	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2,09	166,36	1,00	347,69	16,90	5876,00	E46-02-009-02
		ЗП	%	84	166,36	1,00	344,22		4935,84	
		НР от ФОТ	%	48			206,88		2820,48	
		СП от ФОТ	чел-ч	22,82		1,00				47,69
		ЗТР								

Всего по позиции


898,79 13632,32 47,69

40	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по МДС35 п.4.7	100 м2	2,09	4343,08					E15-02-031-01
		оштук атури ваемо й								
		ЗП			1771,24	1,15	4257,18	16,90	71946,26	
		ЭМ			61,39	1,25	160,38	8,91	1429,00	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(67,93)	16,90	(1147,93)	
		НР от ФОТ	%	80	2510,45	1,00	5246,84	4,04	21197,24	
		СП от ФОТ	%	37			4108,85		58475,35	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15	2021,98		27044,85	490,46

Всего по позиции

15795,23 180092,70 490,46

41	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	2,09	368,26					P62-25-1
		обраб отанн ой								
		ЗП			34,62	1,00	72,36	16,90	1222,81	
		ЭМ			26,22	1,00	54,80	3,84	210,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		НР			307,42	1,00	642,51		4561,81	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR					3247,95	1,00	9344,35	2,63	24575,65	
НР от ФОТ			%	71			790,52		11428,22	
СП от ФОТ			%	52			619,08		8369,96	
ЗТР			цел-ч	41,41		1,00				119,14

Всего по позиции 11717,26 60555,85 119,14

Рустованный

47	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	10,59	166,36	1,00	1761,75	16,90	29773,62	
		ЗП					1744,13		25009,84	
		НР от ФОТ	%	84			1048,24		14291,34	
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	22,82		1,00				241,66

Всего по позиции 4554,12 69074,80 241,66

48	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	10,59	1788,10					
		оштукатуриваемый								
		ЗП			637,21	1,15	7760,26	16,90	131148,43	
		ЭМ			57,64	1,25	763,01	9,10	6943,39	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(306,58)	16,90	(5181,21)	
		MR			1093,25	1,00	11577,52	4,56	52793,48	
		НР от ФОТ	%	80			7663,50		109063,71	
		СП от ФОТ	%	37			3771,25		50441,97	
		ЗТР	цел-ч	70,88		1,15				863,21

Всего по позиции 31535,54 350390,98 863,21

49	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	10,59	3959,57					
		повер								
		ЗП			594,86	1,00	6299,57	16,90	106462,69	
		ЭМ			7,99	1,00	84,61	10,51	889,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		MR			3356,72	1,00	35547,66	5,15	183070,47	
		НР от ФОТ	%	67			4976,66		71330,00	
		СП от ФОТ	%	40			3149,78		42585,08	
		ЗТР	цел-ч	81,60		1,00				864,14

Исполнитель:
Антонова О.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							50058,28		404337,53	864,14

Всего по позиции

50	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	12,44	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	430,67	16,90	7278,37	
		ЭМ			26,22	1,00	326,18	3,84	1252,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	3824,30	7,10	27152,56	
		НР от ФОТ		68			344,54		4949,29	
		СП от ФОТ		40			215,34		2911,35	
		ЗТР		4,29		1,00				53,37

Всего по позиции

51	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	12,44	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	2339,84	16,90	39543,29	
		ЭМ			1,37	1,00	17,04	9,77	166,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	10967,60	2,86	31367,34	
		НР от ФОТ		68			1871,87		26889,44	
		СП от ФОТ		40			1169,92		15817,32	
		ЗТР		23,60		1,00				293,58

Всего по позиции

52	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	12,44	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	1606,85	16,90	27155,76	
		ЭМ			3,73	1,25	58,00	10,43	604,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	6562,85	4,48	29401,55	
		НР от ФОТ		80			1526,51		21724,61	
		СП от ФОТ		37			751,20		10047,63	
		ЗТР		12,94		1,15				185,12

Всего по позиции

							10505,41		88934,51	185,12
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	---------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,4727	45860,93	1,00	-21678,46	1,00	-21678,46	11

54	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,50/1,18*1,02	кг	355,4286	104,16	1,00	37021,44	1,00	37021,44	
----	-------	--	----	----------	--------	------	----------	------	----------	--

АРКА

55	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенный	0,247	151,63	1,00	37,45	16,90	632,95	P62-41-1
		ЗП			151,63	1,00	29,96		430,41	
		НР от ФОТ		68			18,73		253,18	
		СП от ФОТ		40						
		ЗТР		20,80		1,00				5,14

Всего по позиции

56	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанный	0,247	1071,10	1,00	46,46	16,90	785,14	P62-25-7
		ЗП			188,09	1,00	0,34	9,77	3,31	
		ЭМ			1,37	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	217,77	2,86	622,81	
		НР от ФОТ		68			37,17		533,90	
		СП от ФОТ		40			23,23		314,06	
		ЗТР		23,60		1,00				5,83
Всего по позиции					86,14				1316,54	5,14

Всего по позиции

57	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2 окрашенный	0,247	643,61	1,15	31,90	16,90	539,19	E15-04-019-07
		ЗП			112,32	1,15	10,43		12,01	
		ЭМ			3,73	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	130,31	4,48	583,78	
		НР от ФОТ		80			30,31		431,35	
		СП от ФОТ		37			14,92		199,50	
		ЗТР		12,94		1,15				3,68
Всего по позиции					324,97				2259,22	5,83

Исполнитель:
АНТОНОВА Д.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции										
58	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0094	45860,93	1,00	-431,09	1,00	-431,09	3,68
59	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,50/1,18*1,02	кг	7,0571	104,16	1,00	735,07	1,00	735,07	1765,83

Тяги										
60	P61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	0,2708	305,87					P61-26-2
		ЗП			288,34	1,00	78,08	1,00	1319,59	
		ЭМ			0,17	1,00	0,05	3,24	0,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			17,36	1,00	4,70	4,56	21,44	
		НР от ФОТ			67		61,69		884,13	
		СП от ФОТ			40		39,04		527,84	
		ЗТР			35,73	1,00				9,68

Всего по позиции										
61	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,0832	166,36					E46-02-009-02
		ЗП			166,36	1,00	180,20	1,00	3045,40	
		НР от ФОТ			84		178,40		2558,14	
		СП от ФОТ			48		107,22		1461,79	
		ЗТР			22,82	1,00				24,72

Всего по позиции										
62	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	1,0832	1788,10					E15-02-001-01
		ЗП			637,21	1,15	793,76	1,00	13414,54	
		ЭМ			57,64	1,25	78,04	9,10	710,21	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(31,36)	16,90	(529,96)	
		МР			1093,25	1,00	1184,21	4,56	5399,99	
		НР от ФОТ			80		783,86		1155,60	

Исполнитель:
Антонова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции											
66	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0515	45860,93	1,00	-2361,84	1,00	-2361,84	9679,85	20,15
67	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,50/1,18*1,02	кг	38,6857	104,16	1,00	4029,50	1,00	4029,50		
карниз											
68	P61-26-2	Перепирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	0,2987	305,87						
		перет			288,34	1,00	86,13	16,90	1455,55		
		ертой			0,17	1,00	0,05	3,24	0,16		
		повер			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)		
					17,36	1,00	5,19	4,56	23,65		
		ЗП					68,04		975,22		
		ЭМ					43,06		582,22		
		в т.ч. ЗПМ									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		ЗТР									10,67
Всего по позиции											
69	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,1946	166,36						
		ЗП			166,36	1,00	198,73	16,90	3358,60		
		НР от ФОТ					196,75		2821,22		
		СП от ФОТ					118,25		1612,13		
		ЗТР									27,26
Всего по позиции											
70	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1,1946	3959,57						
		ЗП			594,86	1,00	710,62	16,90	12009,47		
		ЭМ			7,99	1,00	9,54	10,51	100,32		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)		
		НР от ФОТ			3356,72	1,00	4009,94	5,15	20651,18		
		СП от ФОТ					561,39		8046,34		
		ЗТР					355,31		4803,79		97,48

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
71	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штук атури ваемо й	1,1946	1788,10		5646,80	E15-02-001-01	45611,10	97,48
	ЗП				637,21	1,15	875,39	16,90	14794,14	
	ЭМ				57,64	1,25	86,07	9,10	783,25	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	(34,58)	16,90	(584,46)	
	МР				1093,25	1,00	1306,00	4,56	5955,34	
	НР от ФОТ			80			864,48		12302,88	
	СП от ФОТ			37			425,41		5690,08	
	ЗТР		чел-ч	70,88		1,15				97,37
Всего по позиции										
72	P62-25-1	Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	1,4933	368,26		3557,35	P62-25-1	39525,69	97,37
	ЗП				34,62	1,00	51,70	16,90	873,70	
	ЭМ				26,22	1,00	39,15	3,84	150,35	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	459,07	7,10	3259,40	
	НР от ФОТ			68			41,36		594,12	
	СП от ФОТ			40			25,85		349,48	
	ЗТР		чел-ч	4,29		1,00				6,41
Всего по позиции										
73	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	1,4933	1071,10		617,13	P62-25-7	5227,05	6,41
	ЗП				188,09	1,00	280,87	16,90	4746,78	
	ЭМ				1,37	1,00	2,05	9,77	19,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	1316,55	2,86	3765,34	
	НР от ФОТ			68			224,70		3227,81	
	СП от ФОТ			40			140,44		1898,71	
	ЗТР		чел-ч	23,60		1,00				35,24

Исполнитель:
АНТОНОВА Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	10,56		1,00				3,38

ЗТР

67,73 958,27 3,38

Всего по позиции

79	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой	1	т	0,0144	12416,98						
	МДС35 п.4.7	длиной до 1 м										
	ЗП					2608,28	1,15	43,19	16,90	729,96		
	ЭМ					44,47	1,25	0,80	9,00	7,20		
	в т.ч. ЗПМ					3,16	1,25	(0,06)	16,90	(0,96)		
	МР					9764,23	1,00	140,60	13,13	1846,14		
	НР от ФОТ			%		80		41,09		584,74		
	СП от ФОТ			%		44		23,90		321,60		
	ЗТР			чел-ч		315,01	1,15					5,22

Всего по позиции

80	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1	т	0,123	1242,85						
	МДС35 п.4.7											
	ЗП					517,00	1,15	73,13	16,90	1235,89		
	ЭМ					469,76	1,25	72,23	5,72	413,13		
	в т.ч. ЗПМ					48,40	1,25	(7,44)	16,90	(125,76)		
	МР					256,09	1,00	31,50	4,20	132,30		
	НР от ФОТ			%		69		65,26		939,54		
	СП от ФОТ			%		58		58,21		789,76		
	ЗТР			чел-ч		63,28	1,15					8,95

Всего по позиции

81	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,123	44143,13	1,00	5429,60	1,00	5429,60	3510,62	8,95
----	---------	---	---	-------	----------	------	---------	------	---------	---------	------

Всего по позиции

82	P58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100	м2	0,162	2541,80						
	ЗП					236,50	1,00	38,31	16,90	647,49		
	ЭМ					31,76	1,00	5,15	9,94	51,14		
	в т.ч. ЗПМ					5,55	1,00	(0,90)	16,90	(15,19)		
	МР					2273,54	1,00	368,31	3,83	1410,64		
	НР от ФОТ			%		71		32,55		470,50		
	СП от ФОТ			%		52		25,49		344,59		
	ЗТР			чел-ч		31,83	1,00					5,16

Всего по позиции

					469,81	2924,36						9,16
--	--	--	--	--	--------	---------	--	--	--	--	--	------

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
83	1020073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,4277	3119,02	1,00	-1334,00	1,00	-1334,00			
84	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,405	5802,89	1,00	2350,17	1,00	2350,17			
85	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2 покры	0,192	1098,62					E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	64,04	16,90	1082,29			
		ЭМ			640,18	1,25	153,64	3,60	553,12			
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(8,40)	16,90	(141,96)			
		НР			168,40	1,00	32,33	5,44	175,89			
		НР от ФОТ	%	69			58,68		844,73			
		СП от ФОТ	%	58			52,34		710,07	7,84		
		ЗТР	цел-ч	35,50		1,15						
Всего по позиции										361,03	3366,10	7,84
86	РХЩС. 2/2016 стр56	Профлист С21 толщ 0,7 Ц=374/1,18*1,02	м2	22,08	323,29	1,00	7138,24	1,00	7138,24			
87	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,036	14460,12					E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	37,20	16,90	628,73			
		ЭМ			19,16	1,25	0,86	6,88	5,93			
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,11)	16,90	(1,92)			
		НР			13542,34	1,00	487,52	2,58	1257,81			
		НР от ФОТ	%	92			40,30		580,20			
		СП от ФОТ	%	44			20,62		277,49	4,67		
		ЗТР	цел-ч	112,75		1,15						
Всего по позиции										586,50	2750,16	4,67
88	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб об	0,036	9470,31					E12-01-009-02		
		ЗП			250,34	1,15	10,36	16,90	175,15			
		ЭМ			18,08	1,25	0,81	7,64	6,22			
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,09)	16,90	(1,54)			
		НР			9201,89	1,00	381,27	3,07	1016,99			
		НР от ФОТ	%	92			11,59		162,55			

Исполнитель:

Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	44			5,78		77,74	1,30
			чел-ч	31,41		1,15				
			ЗТР							

Всего по позиции

359,51 1438,65 1,30

89	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву обрешетки козырька	100 м2	0,225	1244,41			E15-04-024-02		
			окраш иваем ой		266,02	1,15	68,83	16,90	1163,27	
					3,31	1,25	0,93	10,50	9,77	
					0,13	1,25	(0,04)	16,90	(0,62)	
					975,08	1,00	219,39	2,32	508,99	
			%	80			65,43		931,11	
			%	37			32,20		430,64	
			чел-ч	32,56		1,15				8,42
			ЗТР							

Всего по позиции

386,78 3043,78 8,42

90	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7 Т.ч.1.13.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 115 вручную за 2 раза	100 м2	0,072	735,68			E13-03-004-26		
			окраш иваем ой		64,96	1,265	5,92	16,90	99,99	
					11,88	1,25	1,07	4,32	4,62	
					0,18	1,25	(0,02)	16,90	(0,27)	
					658,84	1,00	47,44	4,75	225,32	
			%	69			4,81		69,18	
			%	48			3,53		48,12	
			чел-ч	7,66		1,265				0,70
			ЗТР							

Всего по позиции

62,77 447,23 0,70

ОТМОСТКА

91	R68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	4 1000 м2	0,0932	2073,12			R68-13-2		
					448,80	1,00	41,83	16,90	706,90	
					1624,32	1,00	151,39	4,75	719,09	
					147,58	1,00	(13,75)	16,90	(232,45)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	88			57,81		826,63	
			%	48			33,35		450,89	
			чел-ч	57,76		1,00				5,38
			ЗТР							

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

92	E01-02-057-02	Разработка прунга вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,1492	1122,66	1,00	167,50	E01-02-057-02	2703,51	5,38
	ЗП				1122,66		120,60	16,90	2830,76	
	НР от ФОТ		%	61			64,07		1726,76	
	СП от ФОТ		%	31					877,54	
	ЗТР		чел-ч	154,00		1,00				22,98

Всего по позиции

93	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,0932	3506,85	1,00	17,04	E27-04-001-04	5435,06	22,98
	ЗП		матер		182,88		308,95	16,90	288,05	
	ЭМ		иала		3314,87		(24,27)	4,92	1520,01	
	в т.ч. ЗПМ		основ		260,38		0,85	16,90	(410,12)	
	МР		ания		9,10		52,88	13,99	11,87	
	НР от ФОТ		(в				33,36		761,01	
	СП от ФОТ		плотн						453,81	
	ЗТР		---			1,00				2,25
			%	109						
			%	65						
			чел-ч	24,19		1,00				

Всего по позиции

94	4080018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	11,7432	721,37	1,00	8471,19	1,00	8471,19	2,25
95	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонк	1 т	0,1724	5822,09	1,15	20,75	E06-01-015-10	3034,75	2,25
	МДС35 п.4.7						5,92	16,90	350,67	
	ЗП				104,66		(0,44)	8,94	52,88	
	ЭМ				27,45		980,95	6,06	5944,57	
	в т.ч. ЗПМ				2,02		20,13		286,42	
	МР				5689,98		11,70		157,53	
	НР от ФОТ		%	80						2,51
	СП от ФОТ		%	44						
	ЗТР		чел-ч	12,64		1,15				

Всего по позиции

1039,45

Исполнитель: Антонова Л.Г.

6792,07

2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,1724	33527,72	1,00	-5780,18	1,00	-5780,18	
97	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,0048	34104,81	1,00	-163,70	1,00	-163,70	
98	2040084	Сетка из проволоки колднотяннутой	Т	0,1724	53189,99	1,00	9169,95	1,00	9169,95	
99	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,0932	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	140,64	16,90	2376,84	
		ЭМ			1377,50	1,25	160,48	5,80	930,78	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(26,46)	16,90	(447,24)	
		НР от ФОР			61972,90	1,00	5775,87	4,69	27088,85	
		СП от ФОР					158,75		2259,26	
		ЗТР					92,33		1242,60	19,29
Всего по позиции										33898,33
100	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,5064	2751,41	1,00	-26156,00	1,00	-26156,00	
101	4010006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9,5064	3775,91	1,00	35895,31	1,00	35895,31	
102	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,932	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	278,46	16,90	4706,05	
		ЭМ			1,80	1,25	2,10	10,70	22,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		НР от ФОР			63,29	1,00	58,99	5,89	347,43	
		СП от ФОР					264,54		3764,84	
		ЗТР					153,85		2070,66	30,98
Всего по позиции										10911,42

757,94 10911,42 30,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ПОРОГИ

103	P57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (ремонт бетонных порогов)	100 мест	0,06	1074,37	1,00	33,16	P57-10-2	16,90	560,46
		ЗП			552,72	1,00	4,10		4,79	19,62
		ЭМ			68,27	1,00	(0,38)		16,90	(6,48)
		в т.ч. ЗПМ			6,39	1,00	27,20		7,74	210,55
		МР			453,38	1,00	26,84			385,52
		НР от ФОТ		68			22,81			306,15
		СП от ФОТ		54						
		ЗТР	чел-ч	69,35		1,00				4,16

Всего по позиции							114,11			1482,30	4,16
104	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных (разборка бетонных порогов)	100 м3 конст	0,0017	6232,64	1,00	3,21	P68-12-4	16,90	54,32	
		ЗП			1890,83	1,00	7,38		4,84	35,72	
		ЭМ			4341,81	1,00	(0,67)		16,90	(11,38)	
		в т.ч. ЗПМ			396,10	1,00	0,00		0,00	0,00	
		МР			0,00	1,00	4,04			57,82	
		НР от ФОТ		88			2,33			31,54	
		СП от ФОТ		48							
		ЗТР	чел-ч	243,35		1,00				0,41	

Всего по позиции							16,96			179,40	0,41
105	E09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (устройство плинт	100 м плит	0,09	171,37	1,15	11,50	E09-03-050-01	16,90	194,33	
	МДС35 п.4.7	каркаса)				1,25	2,38		4,67	11,11	
		ЗП			111,10	1,25	(0,00)		16,90	(0,00)	
		ЭМ			21,14	1,00	3,52		4,02	14,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		9,31			134,09	
		МР			39,13	1,00	8,31			112,71	
		НР от ФОТ		69							
		СП от ФОТ		58							
		ЗТР	чел-ч	12,80		1,15				1,32	

Всего по позиции							35,02			466,40	1,32
106	1012541	Сталь угловая 32х32 мм	т	0,013	29662,37	1,00	385,61		1,00	385,61	

107	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,0077	5822,09					
	МДС35 п.4.7									

E06-01-015-10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				104,66	1,15	0,93	16,90	15,66	
	ЭМ				27,45	1,25	0,26	8,94	2,36	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,02)	16,90	(0,33)	
	НР от ФОТ				5689,98	1,00	43,81	6,06	265,51	
	СП от ФОТ			80			0,90		12,79	
	ЗТР			44			0,52		7,04	
			чел-ч	12,64		1,15				0,11

Всего по позиции

46,42 **303,36** **0,11**

108	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование порогов)	100	0,0017	64662,60			E06-01-001-01		
	МДС35 п.4.7		м3							
			Бетон							
			а,							
			бутоб							
			етона							
			и							
			желез							

					1312,20	1,15	2,57	16,90	43,35	
			ЗП							
			ЭМ		1377,50	1,25	2,93	5,80	16,98	
			в т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	(0,48)	16,90	(8,16)	
			НР от ФОТ		61972,90	1,00	105,35	4,69	494,11	
			СП от ФОТ	80			2,90		41,21	
			ЗТР	44			1,68		22,66	
			чел-ч	180,00		1,15				0,35

Всего по позиции


115,43 **618,31** **0,35**

109	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1734	2751,41	1,00	-477,09	1,00	-477,09	
-----	---------	--	----	---------	---------	------	---------	------	---------	--

110	4010006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,1734	3775,91	1,00	654,74	1,00	654,74	
-----	---------	---------------------------------	----	--------	---------	------	--------	------	--------	--

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

111	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза	100	0,42	731,89			P62-29-2		
			м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
					152,94	1,00	64,23	16,90	1085,57	
			ЗП							
			ЭМ		0,60	1,00	0,25	10,70	2,70	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
			НР от ФОТ		578,35	1,00	242,91	2,31	561,12	
			СП от ФОТ	68			51,39		738,19	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	40			32,12		434,23	
			чел-ч	18,72		1,00				7,86

Всего по позиции

390,90 2821,81 7,86

112 P62-32-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза

P62-32-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2
окраш
иваем
ой

0,425 1304,64

609,34 1,00 258,97 16,90 4376,58
0,60 1,00 0,26 10,70 2,73
0,00 1,00 (0,00) 16,90 (0,00)
694,70 1,00 295,25 1,67 493,06
68 207,18 2976,07
40 129,48 1750,63
чел-ч 80,60 1,00

Всего по позиции

891,14 9599,07 34,26

113 P62-35-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза

P62-35-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2
окраш
иваем
ой

0,084 1121,17

651,49 1,00 54,73 16,90 924,86
0,60 1,00 0,05 10,70 0,54
0,00 1,00 (0,00) 16,90 (0,00)
469,08 1,00 39,40 2,18 85,90
68 43,78 628,90
40 27,36 369,94
чел-ч 80,73 1,00

Всего по позиции

165,32 2010,14 6,78

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫЙ ЛЕСОВ

114 E08-07-001-02


Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

E08-07-001-02

ЗП

100 м2
верти
кальн
ой
проек
ции
для

33,35 752,69 351,05 1,00 11707,52 16,90 197657,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				4,21	1,00	140,40	10,67	1498,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	13254,29	5,39	71440,63	
	НР от ФОТ	%		93			12878,27		184007,06	
	СП от ФОТ	%		54			7961,11		106842,81	
	ЗТР	цел-ч		43,50		1,00				1450,73

Всего по позиции 45941,59 561645,66 1450,73

МУСОР

115 A01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного 1 т с погрузкой вручную 1,00 28,47 45,81 0,00 12,87 16785,19

Всего по позиции 0,00 16785,19 0,00

116 A01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного 1 т слоя (земля, перегной) 1,00 3,42 20,55 0,00 8,32 584,74

Всего по позиции 0,00 584,74 0,00

117 A03-21-01-008 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км 1,00 6,71 66,36 445,28 9,50 4230,12

Всего по позиции 445,28 4230,12 0,00

Прямые затраты по разделу	233863,38	2346371,45
Накладные расходы по разделу	70319,70	1004682,73
Сметная прибыль по разделу	40641,07	546872,67
Итого по разделу	344824,15	3897926,85

Итого по всем разделам	3897926,85
Заработная плата	1295692,13
Эксплуатация машин	28047,52

в том числе заработная плата машинистов 10251,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1001031,75	

Материалы

Накладные расходы

1.004682,73

Сметная прибыль

546872,67

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

21600,05

Итого

3897926,85

НДС, %

701626,83

18,00

Всего

4599553,68

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 4599553,68
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

30.09.2016 г.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /