

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада здания (дополнительные работы)

Наименование объекта: капитальный ремонт фасада здания по адресу г.Тула, п.Косая Гора, ул.Пушкина, д.16

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1522,813	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2818	чел.час.
Сметная заработная плата	389,975	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

ФАСАД

1	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная оштукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	14,987	1788,10			E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15	10982,35	16,90	185601,65	
		ЭМ			57,64	1,25	1079,81	9,10	9826,30	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(433,87)	16,90	(7332,46)	
					1093,25	1,00	16384,54	4,56	74713,49	
		МР								
		НР от ФОТ %		80			10788,33		154347,29	
		СП от ФОТ %		37			5337,08		71385,62	
		ЗТР чел-ч		70,88		1,15				1221,62


Всего по позициям **44572,11** **495874,35** **1221,62**

2	P61-28-1	Устройство основания под оштукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	10,3	3959,57			P61-28-1		
		ЗП			594,86	1,00	6127,06	16,90	103547,28	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

7618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			7,99	1,00	82,30	10,51	864,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
					3356,72	1,00	34574,22	5,15	178057,21	
		МР								
		НР от ФОТ %		67			4840,38		69376,68	
		СП от ФОТ %		40			3063,53		41418,91	
		ЗТР чел-ч		81,60		1,00				840,48
Всего по позиции							48687,49		393265,02	840,48
3	P62-25-7	Шпатлевка 100 м2 ранее обработанных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		19,174	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	3606,44	16,90	60948,80	
		ЭМ			1,37	1,00	26,27	9,77	256,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
					881,64	1,00	16904,57	2,86	48347,06	
		МР								
		НР от ФОТ %		68			2885,15		41445,18	
		СП от ФОТ %		40			1803,22		24379,52	
		ЗТР чел-ч		23,60		1,00				452,51
Всего по позиции							25225,65		175377,20	452,51
4	P62-42-1	Протравка 100 м2 цементной штукатурки нейтрализующим раствором		15,42	35,42			P62-42-1		
		ЗП			27,48	1,00	423,74	16,90	7161,23	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
					7,94	1,00	122,43	0,00	0,00	
		МР								
		НР от ФОТ %		68			338,99		4869,64	
		СП от ФОТ %		40			211,87		2864,49	
		ЗТР чел-ч		3,77		1,00				58,13
Всего по позиции							1097,03		14895,36	58,13
5	прайс	Картоцид-компанд Ц=3450/10/1,18*1,02	л	308,4	298,22	1,00	91971,05	1,00	91971,05	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (промеж пояс 165м*0,15= 24,75м2*4, 71кг+5%=12 2,401125кг)	100 м	1,65	3582,78			P58-20- 1		
		ЭП			330,04	1,00	544,57	16,90	9203,17	
		ЭМ			4,79	1,00	7,90	9,80	77,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(1,67)	16,90	(28,16)	
					3247,95	1,00	5359,12	2,63	14094,48	
		МР								
		НР от ФОР %		71			453,38		6554,24	
		СП от ФОР %		52			355,06		4800,29	
		ЗТР чел-ч		41,41		1,00				68,33
Всего по позиции							6720,03		34729,63	68,33
7	1011875	Сталь листовая оцинкованн ая толщиной листа 0,7 мм	т	-0,3036	43947,18	1,00	-5207,35		-13342,36	
8	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1, 18*1,02	т	0,1224	40487,08	1,00	4955,62	1,00	4955,62	
9	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяе мой обреше тки	0,172	3632,33			P58-18- 4		
		ЭП			710,98	1,00	122,29	16,90	2066,68	
		ЭМ			48,39	1,00	8,32	10,45	86,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
					2872,96	1,00	494,15	3,55	1754,23	
		МР								
		НР от ФОР %		71			101,50		1467,34	
		СП от ФОР %		52			79,49		1074,67	
		ЗТР чел-ч		95,69		1,00				16,46
Всего по позиции							805,75		6449,90	16,46

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков /прим. карниза/ ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ % СП от ФОТ % ЗТР чел-ч	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,172	1244,41			E15-04-024-02		
					266,02	1,15	52,62	16,90	889,26	
					3,31	1,25	0,71	10,50	7,47	
					0,13	1,25	(0,03)	16,90	(0,47)	
					975,08	1,00	167,71	2,32	389,10	
				80			49,75		711,78	
				37			24,61		329,20	
				32,56		1,15				6,44
Всего по позиции							295,40		2326,81	6,44


УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА

11	P68-13-2	Разборка асфальта тонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0186	2073,12			P68-13-2		
					448,80	1,00	8,35	16,90	141,08	
					1624,32	1,00	30,21	4,75	143,51	
					147,58	1,00	(2,74)	16,90	(46,39)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				88			11,53		164,97	
				48			6,65		89,99	
				57,76		1,00				1,07
Всего по позиции							56,74		539,55	1,07

12	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,028	1122,66			E01-02-057-02		
					1122,66	1,00	31,43	16,90	531,24	
				61			22,63		324,06	
				31			12,02		164,68	
				154,00		1,00				4,31
Всего по позиции							66,08		1019,98	4,31

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E08-01-003-07 МДС35 п.4.7	Гидроизоляция	100 м2	0,253	1242,28			E08-01-003-07		
		цизия	изолир							
		боковая	уемой							
		обмазочная	поверх							
		битумная	в ности							
		2 слоя по	выровненно							
		й	поверхност							
		и бутовой	кладки,							
		кирпичу,	бетону							
		ЗП			188,47	1,15	54,84	16,90	926,72	
		ЭМ			70,53	1,25	22,31	4,68	104,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
					983,28	1,00	248,77	7,92	1970,26	
		МР								
		НР от ФОТ %		93			60,21		861,85	
		СП от ФОТ %		54			37,29		500,43	
		ЗТР	чел-ч	21,20		1,15				6,17
		Всего по позиции					423,42		4363,65	6,17
14	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство	100 м3	0,009	2257,17			E27-04-001-01		
		подстилающ	матери							
		их и	ала							
		выравниваю	основа							
		щих слоев	ния (в							
		оснований	плотно							
		из песка	м							
		теле)								
		ЗП			117,74	1,15	1,22	16,90	20,59	
		ЭМ			2132,93	1,25	24,00	4,97	119,26	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	(1,87)	16,90	(31,56)	
					6,50	1,00	0,06	13,99	0,82	
		МР								
		НР от ФОТ %		109			3,95		56,84	
		СП от ФОТ %		65			2,50		33,90	
		ЗТР	чел-ч	15,72		1,15				0,16
		Всего по позиции					31,73		231,41	0,16
15	4080122	Песок	м3	0,99	327,18	1,00	69,13		323,91	
		природный								
		для								
		строительн								
		ых работ								
		средний								
		(корректир								
		овка								
		согласно								
		упущенного								
		объема в								
		основной								
		сметы)								
16	4080122	Песок	м3	8,1675	327,18	1,00	570,34		2672,24	
		природный								
		для								
		строительн								
		ых работ								
		средний								
		(корректир								
		овка								
		согласно								
		упущенного								
		объема в								
		основной								
		сметы)								

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство 100 м3 подстилающ матери их и ала выравниваю основа щих слоев ния (в оснований плотно из щебня м теле)		0,0186	3506,85			E27-04- 001-04		
		ЗП			182,88	1,15	3,91	16,90	66,11	
		ЭМ			3314,87	1,25	77,07	4,92	379,19	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	(6,05)	16,90	(102,31)	
					9,10	1,00	0,17	13,99	2,37	
		МР								
		НР от ФОТ %		109			12,73		183,58	
		СП от ФОТ %		65			8,04		109,47	
		ЗТР чел-ч		24,19		1,15				0,52
		Всего по позиции					101,92		740,72	0,52
18	4080019	Щебень из м3 природного камня для строительн ых работ марка 600, фракция 20 40 мм		2,3436	721,37	1,00	227,19		1690,60	
19	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армировани 1 т е подстилающ их слоев и набетонк		0,0186	5822,09			E06-01- 015-10		
		ЗП			104,66	1,15	2,24	16,90	37,83	
		ЭМ			27,45	1,25	0,64	8,94	5,71	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,05)	16,90	(0,79)	
					5689,98	1,00	105,83	6,06	641,35	
		МР								
		НР от ФОТ %		80			2,16		30,90	
		СП от ФОТ %		44			1,27		16,99	
		ЗТР чел-ч		12,64		1,15				0,27
		Всего по позиции					112,14		732,78	0,27
20	1010816	Проволока т светлая диаметром 1,1 мм		-0,0005208	34104,81	1,00	-5,09		-17,76	
21	2040100	Горячеката т ная арматурная сталь класса А- I, А-II, А- III		-0,0186	33527,72	1,00	-100,74		-623,62	
22	2040084	Сетка из т проволоки холоднотян утой		0,0186	53189,99	1,00	157,90		989,33	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки, бутобе тона и железобетона в деле	100 м3	0,0186	64662,60			E06-01-001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	28,07	16,90	474,35	
		ЭМ			1377,50	1,25	32,03	5,80	185,76	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(5,28)	16,90	(89,26)	
		МР			61972,90	1,00	1152,70	4,69	5406,14	
		НР от ФОТ %		80			31,52		450,89	
		СП от ФОТ %		44			18,43		247,99	
		ЗТР чел-ч		180,00		1,15				3,85

Всего по позиции 1262,75 6765,13 3,85

24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,8972	2751,41	1,00	-1103,35		-5219,98	
----	---------	--	----	---------	---------	------	----------	--	----------	--

25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,8972	3438,78	1,00	822,63		6524,05	
----	---------	----------------------------------	----	--------	---------	------	--------	--	---------	--

26	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,186	324,90			E06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	55,57	16,90	939,19	
		ЭМ			1,80	1,25	0,42	10,70	4,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	11,77	5,89	69,34	
		НР от ФОТ %		80			52,51		751,35	
		СП от ФОТ %		44			30,70		413,24	
		ЗТР чел-ч		28,90		1,15				6,18

Всего по позиции 150,97 2177,60 6,18

27	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения покрытия (деревянные раскладки)	1000 м2	0,0186	346,77			E27-06-011-01		
		ЗП			35,27	1,15	0,75	16,90	12,75	
		ЭМ			15,83	1,25	0,37	7,17	2,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,02)	16,90	(0,35)	
		МР			295,67	1,00	5,50	3,46	19,03	
		НР от ФОТ %		109			0,98		14,28	
		СП от ФОТ %		65			0,62		8,52	
		ЗТР чел-ч		4,58		1,15				0,10

Всего по позиции 8,22 57,22 0,10

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,005952	3119,02	1,00	-5,43		-18,56	

29	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,0124	3119,02	1,00	13,30		38,68	
----	---------	---	----	--------	---------	------	-------	--	-------	--

ДВЕРИ

30	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза /прим. дверей/	100 м2	0,07	731,89			P62-29-2		
		ЗП			152,94	1,00	10,71	16,90	180,93	
		ЭМ			0,60	1,00	0,04	10,70	0,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	40,48	2,31	93,52	
		НР от ФОТ %		68			8,57		123,03	
		СП от ФОТ %		40			5,36		72,37	
		ЗТР чел-ч		18,72		1,00				1,31
Всего по позиции							65,16		470,30	1,31

КОЗЫРЕК

31	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью стен и потолков кирпичных	100 м2	0,09	166,36			E46-02-009-02		
		ЗП			166,36	1,00	14,97	16,90	253,03	
		НР от ФОТ %		84			14,82		212,55	
		СП от ФОТ %		48			8,91		121,45	
		ЗТР чел-ч		22,82		1,00				2,05
Всего по позиции							38,70		587,03	2,05

38,70 587,03
 Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E15-02-036-02 МДС35 п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2 оштука турива емой поверх ности потолков	0,09	6259,53			E15-02-036-02		
		ЗП			1241,01	1,15	128,44	16,90	2170,71	
		ЭМ			51,18	1,25	5,76	8,19	47,16	
		в т.ч. ЗПМ			17,73	1,25	(1,99)	16,90	(33,71)	
		МР			4967,34	1,00	447,06	4,72	2110,13	
		НР от ФОТ %		80			123,26		1763,54	
		СП от ФОТ %		37			60,98		815,64	
		ЗТР чел-ч		144,64		1,15				14,97
		Всего по позиции					765,50		6907,18	14,97
33	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,09	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	11,63	16,90	196,46	
		ЭМ			3,73	1,25	0,42	10,43	4,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	47,48	4,48	212,71	
		НР от ФОТ %		80			10,99		157,17	
		СП от ФОТ %		37			5,44		72,69	
		ЗТР чел-ч		12,94		1,15				1,34
		Всего по позиции					75,96		643,41	1,34
34	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,00342	45847,23	1,00	-156,80	1,00	-156,80	
35	прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02	кг	2,5713	104,17	1,00	267,85	1,00	267,85	
36	E12-01-002-09 МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,09	825,66			E12-01-002-09		
		ЗП			126,22	1,15	13,06	16,90	220,78	
		ЭМ			37,17	1,25	4,18	5,23	21,87	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,28)	16,90	(4,79)	
		МР			662,27	1,00	59,60	1,93	115,04	
		НР от ФОТ %		92			14,41		207,52	
		СП от ФОТ %		44			7,37		99,25	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	14,36		1,15				1,49
		Всего по позиции					98,62		664,46	1,49
37	каталог 1кв 2016 стр.61	Унифлекс ТКП Ц=133/1,18 *1,02	м2	10,26	114,97	1,00	1179,59	1,00	1179,59	
38	каталог 1кв 2016 стр.61	Унифлекс ТПП Ц=116,32/1 ,18*1,02	м2	10,44	100,55	1,00	1049,74	1,00	1049,74	
39	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованн ой стали (примыкание)	100 м2	0,03	14460,12			E12-01-010-01		
		ЭП			898,62	1,15	31,00	16,90	523,94	
		ЭМ			19,16	1,25	0,72	6,88	4,94	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,09)	16,90	(1,60)	
		МР			13542,34	1,00	406,27	2,58	1048,18	
		НР от ФОТ %		92			33,58		483,50	
		СП от ФОТ %		44			17,18		231,24	
		ЗТР	чел-ч	112,75		1,15				3,89
		Всего по позиции					488,75		2291,80	3,89
40	1011875	Сталь листовая оцинкованн ая толщиной листа 0,7 мм	т	-0,02346	43947,18	1,00	-402,39		-1031,00	
41	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1, 18*1,02	т	0,01955	40487,08	1,00	791,52	1,00	791,52	
42	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,18	3582,78			P58-20-1		
		ЭП			330,04	1,00	59,41	18,90	1003,98	
		ЭМ			4,79	1,00	0,86	9,80	8,45	

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,18)	16,90	(3,07)	
		МР			3247,95	1,00	584,63	2,63	1537,58	
		НР от ФОТ %		71			49,46		715,01	
		СП от ФОТ %		52			38,73		523,67	
		ЗТР чел-ч		41,41		1,00				7,45

Всего по позиции **733,09** **3788,69** **7,45**

43	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,03312	43947,18	1,00	-568,07		-1455,53	
----	---------	---	---	----------	----------	------	---------	--	----------	--

44	прайс	Сталь листовая оц.толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1, 18*1,02	т	0,0276	40487,08	1,00	1117,44	1,00	1117,44	
----	-------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--


ВХОД В ПОДВАЛ

45	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,1	935,58			P53-16-1		
		ЗП			265,07	1,00	556,65	16,90	9407,33	
		ЭМ			24,63	1,00	51,72	7,76	401,37	
		в т.ч. ЗПМ			5,43	1,00	(11,40)	16,90	(192,71)	
		МР			645,88	1,00	1356,35	4,97	6741,05	
		НР от ФОТ %		73			488,52		7008,03	
		СП от ФОТ %		56			397,64		5376,02	
		ЗТР чел-ч		35,39		1,00				74,32

Всего по позиции **2850,88** **28933,80** **74,32**

46	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	1788,10			E15-02-001-01		
		ЗП			637,21	1,15	87,93	16,90	1486,10	
		ЭМ			57,64	1,25	8,65	9,10	78,68	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	(3,47)	16,90	(58,71)	
		МР			1093,25	1,00	131,19	4,56	598,23	
		НР от ФОТ %		80			86,37		1235,85	
		СП от ФОТ %		37			42,73		571,58	
		ЗТР чел-ч		70,88		1,15				9,78


Всего по позиции **356,87** **3970,44** **9,78**

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовле нной поверхност и	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,12	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	15,50	16,90	261,95	
		ЭМ			3,73	1,25	0,56	10,43	5,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	63,31	4,48	283,62	
		НР от ФОТ %		80			14,65		209,56	
		СП от ФОТ %		37			7,25		96,92	
		ЗТР чел-ч		12,94		1,15				1,79
Всего по позиции							101,27		857,89	1,79
48	1013469	Краска фактурная ВД-АК- 1180, фасадная ВГТ	т	-0,00456	45860,93	1,00	-35,91		-209,13	
49	прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1 ,18*1,02	кг	3,4284	104,17	1,00	357,14	1,00	357,14	
50	P62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металличес ких решеток и оград без рельефа за 2 раза (входная решетчатая дверь)	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,021	1121,17			P62-35- 2		
		ЗП			651,49	1,00	13,68	16,90	231,21	
		ЭМ			0,60	1,00	0,01	10,70	0,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			469,08	1,00	9,85	2,18	21,47	
		НР от ФОТ %		68			10,94		157,22	
		СП от ФОТ %		40			6,84		92,48	
		ЗТР чел-ч		80,73		1,00				1,70
Всего по позиции							41,32		502,51	1,70
51	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыт	0,13	75,07			E46-04- 008-02		
		ЗП			62,55	1,00	8,13	16,90	137,42	
		ЭМ			12,52	1,00	1,63	3,08	5,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		МР								
		НР от ФОТ %		84			8,05		115,43	
		СП от ФОТ %		48			4,84		65,96	
		ЗТР чел-ч		8,58		1,00				1,12
Всего по позиции							22,65		323,82	1,12
52	P58-1-1	Разборка 100 м2 деревянных кровли элементов конструкци й крыш обрешетки из брусков с прозорами		0,13	147,03			P58-1-1		
		ЗП			112,64	1,00	14,64	16,90	247,47	
		ЭМ			34,39	1,00	4,47	5,81	25,97	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(0,76)	16,90	(12,76)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		МР								
		НР от ФОТ %		71			12,78		184,76	
		СП от ФОТ %		52			10,01		135,32	
		ЗТР чел-ч		15,16		1,00				1,97
Всего по позиции							41,90		593,52	1,97
53	P58-12-4	Устройство 100 м2 обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю		0,13	1449,86			P58-12-4		
		ЗП			136,79	1,00	17,78	16,90	300,53	
		ЭМ			7,20	1,00	0,94	10,08	9,43	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,13)	16,90	(2,22)	
					1305,87	1,00	169,76	3,83	650,19	
		МР								
		НР от ФОТ %		71			14,87		214,95	
		СП от ФОТ %		52			11,64		157,43	
		ЗТР чел-ч		18,41		1,00				2,39
Всего по позиции							214,99		1332,53	2,39
54	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство 100 м2 кровли из кровли металлочер епицы по готовым прогонам простая кровля		0,13	10878,71			E12-01-023-01		
		ЗП			310,94	1,15	46,49	16,90	785,61	
		ЭМ			91,91	1,25	14,94	7,40	110,52	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(1,62)	16,90	(27,38)	
					10475,86	1,00	1361,86	3,53	4807,37	
		МР								
		НР от ФОТ %		92			51,96		747,95	
		СП от ФОТ %		44			26,58		357,72	
		ЗТР чел-ч		38,53		1,15				5,76
Всего по позиции							1501,83		6809,17	5,76

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	1011998	Прокладки м уплотнител ьные пенополиур етановые открытопор истые для металлочер епицы (1800*50*5 0 мм)		-2,08	252,86	1,00	-53,02			-525,95
56	1014136	Металлочер м2 егица «Монтеррей »		-15,86	264,97	1,00	-1285,77			-4202,42
57	прайс	Профлист С-м2 44 оц. т. 0,7 Ц=379/1,18		14,95	321,19	1,00	4801,79	1,00		4801,79
58	прайс	Сталь т листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1, 18*1,02		0,009123	40487,08	1,00	369,36	1,00		369,36
							Прямые затраты по разделу	204569,78		838745,07
							Накладные расходы по разделу	20598,93		295146,94
							Сметная прибыль по разделу	11643,88		156627,65
							Итого по разделу	236812,59		1290519,66
							Итого по всем разделам			1290519,66
							Заработная плата			389975,38
							Эксплуатация машин			12788,92
							в том числе заработная плата машинистов			7968,70
							Материалы			435980,77
							в том числе оборудование			0,00
							Накладные расходы по смете			295146,94
							Сметная прибыль по смете			156627,65
							Итого			1290519,66

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС, %		18,00					232293,54	

Всего

1522813,20

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Amef
 Согласовано в сумме 1522813,20 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

08.09.2016г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Amef*
Терехина Н.А.