

< 2015-06 * 8 * 4 >
 «СОГЛАСОВАНО»
 Смета на сумму: 102 258.55 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01
 «УТВЕРЖДАЮ»
 Смета на сумму: 102 258.55 руб.

Форма 4а

_____ / _____ /
 « _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /
 « _____ » _____ 20__ г.

Объект: г. Тула, ул. Л.Толстого, д.1146/57

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Л.Толстого, д.1146/57

Сметная стоимость: **102,259** тыс. руб.
 Монтажных работ: **41,866** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,130** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **19,909** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтаж

1.	ТЕРР 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.678	70.58						
		Зарплата рабочих			70.28		47.65		16	762.40	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0.30		0.20		7.87	1.60	
		Накладные расходы	%		0.13		0.09		16	1.41	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		40.58		72	549.94	
		Затраты труда	чел-ч	9.64	65		31.03		52	397.18	6,54
							119.46			1 711.12	6,54

Раздел 2. Шиты

2.	ТЕРМ 08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	12	70.24						
		Зарплата рабочих			23.73		284.76		16	4 556.16	

кг

Ц08-03-599-09

Исполнитель:

Матреева Т.Е.

Матреева Т.Е.

№ 1914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда									
3.	С Стоим.	Бокс ШРН-12 с замком 626.49/1.18*1,071*1,02	шт	12							
4.	ТЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	49	10,78						
		Зарплата рабочих Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			10,38 0,40 95 65		508,62 19,60 483,19 330,60		16 10,53 81 52	8 137,92 206,29 6 591,72 4 231,72	54,88
				1.12							
							1 342,01			19 167,64	54,88
5.	С Стоим.	Авт. выкл. дифференц. АДЛТ-32 ИЭК МАД22-5-016-С-30 - Ц:911,55/1,18*1,071*1,02	шт	3					843,9	2 531,70	
6.	С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 10А (1Р) МВА20-1-010-С - Ц: 105,56/1,18*1,071*1,02	шт	3					97,73	293,19	
7.	С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 25А (1Р) - Ц: 77,48/1,18*1,071*1,02	шт	31					71,73	2 223,63	
8.	С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 32А (ЗР)МВА20-3-032-С - Ц:316,68/1,18*1,071*1,02	шт	12					293,18	3 518,16	
9.	С Стоим.	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18*1,071*1,02)	шт	24					47,15	1 131,60	
10.	С Стоим.	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18*1,071*1,02)	шт	24					47,15	1 131,60	
11.	ТССЦ 502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2	1000 м	0,006	5 343,79		32,06 [цена]		16	101,21	
									867,99		

Раздел 3. ВРУ

12. ТЕРМ 08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 1 269,36


Ц08-03-572-03

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

21,51
25,57
1,26

21,51
25,57
1,26

16
6,39
16
344,16
163,39
20,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы	%		222.28		222.28		3.42		760.20
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		21.63		81		295.10
		Затраты труда	чел-ч	2.32	65		14.80		52		189.45
											2.32
13.	С Стоим.	Цкаф ШМП-6 IP54 - Ц:6645.4*1,071*1,02	шт	1							1 752.30
14.	ТЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт.	9	10.78						7 258.37
		Зарплата рабочих						Ц08-03-575-01			
		Материальные ресурсы			10.38		93.42		16		1 494.72
		Накладные расходы	%		0.40		3.60		10.53		37.89
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		88.75		81		1 210.72
		Затраты труда	чел-ч	1.12	65		60.72		52		777.25
											10.08
											246.49
15.	С Стоим.	Рубильник переключатель ВР32-35-А 70220-250А - Ц: 1118.04*1,071*1,02	шт	1							3 520.59
16.	С Стоим.	Авт. выкл. ВА51-35 М2-340010 250А (ЗР) - Ц: 3134.58/1.18*1,071*1,02	шт	1							1 221.37
17.	С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 16А (1Р) МВА20-1-016-С - Ц: 85.36*1,071*1,02	шт	3							2 901.93
18.	С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 63А (ЗР) - Ц: 305.43/1.18*1,071*1,02	шт	4							93.25
19.	С Стоим.	Изолятор SM35 (M8) силовой с болтом ИЭК YIS11-35-10-В - Ц: 50.74*1,071*1,02	шт.	4							282.76
20.	С Стоим.	Провод уст. и осветит. ПВ3(ПУГВ) 35 Черный Алюр (169,28/1,18*1,071*1,02)	м	2.5							156.72
21.	С Стоим.	Шина 40Х4мм мед. - Ц: 632.24/1,18*1,071*1,02	кг	1.44							585.31
22.	ТССЦ 509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	12	27.24		326.88		30.23		842.85
											362.76

Раздел 4. Заземление

23. ТЕРМ 08-02-471-04 - Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

10 шт.

0.1

151.44

Ц08-02-471-04

Зарплата рабочих

7.29

4.76

16

116.59

Эксплуатация машин

47.63

0.18

16

29.39

В т.ч. зарплата машинистов

1.77

3.09

4.93

15.25

Материальные ресурсы

30.94

7.10

81

96.73

Накладные расходы

95

4.86

52

62.10

Плановые накопления / Сметная прибыль

8.29

0.83

3

0.83

3

Исполнитель: *Матреева Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						27.09			320.06			0.83		
24.	С Прайс.	Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2x1500мм) (NE1104) - Ц:5162/1.18*1.02*1.071	шт	1				[Цена]	4 777.71	4 777.71				
25.	ТЕРМ 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	524.94			Ц08-02-472-10						
		Зарплата рабочих			282.69				11.31	16	180.92			
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			30.76				1.23	5.73	7.05			
		Материальные ресурсы			0.38				0.02	16	0.24			
		Накладные расходы			211.49				8.46	1.98	16.75			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95				10.76	81	146.74			
		Затраты труда	чел-ч		65				7.36	52	94.20			
					32.16						1.29			
26.	ТССЦ 502-0525	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 35 мм2	1000 м	0.004	32 663.36			Ц39.13	130.65	[Цена]	95 509.9	382.04	445.66	1.29

Раздел 5. Пусконаладочные работы

27.	ТЕРп 01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01						
		Начисления: Н5 = 0.8, Н48 = 0.8												
		Зарплата рабочих			14.60	0.8			11.68	16	186.88			
		Накладные расходы	%		65				7.59	55	102.78			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				4.67	32	59.80			
		Затраты труда	чел-ч		0.98									0.98
28.	ТЕРп 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Зподреза)	100 точек	0.03	155.13			Ц101-11-011-01						0.98
		Начисления: Н5 = 0.8, Н48 = 0.8												
		Зарплата рабочих			155.13	0.8			3.72	16	59.57			
		Накладные расходы	%		65				2.42	55	32.76			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				1.49	32	19.06			
		Затраты труда	чел-ч		10.37									0.31
					7.63						111.40			0.31

Исполнитель: 
 М. Г. М. Т. Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29. ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий (4эт., Эпод., ЗЗка.)	1 линия	82	3.83	0.8	250.92	16	4 019.64			
	передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям					163.10	55	2 210.80			
	Начисления: Н5 = 0.8, Н48 = 0.8					100.37	32	1 286.28			
	Зарплата рабочих										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда			0.26							21.32

ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
МАТЕР. РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2, 4, 12, 14, 23, 25)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 -стр. 1, 2, 4, 12, 14, 23, 25)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 27-29)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 27-29)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Сметная стоимость материалов											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Составил:

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласована в сумме 2 311.06
«Реализованы все обязательства перед заказчиком по исполнению работ в соответствии с проектом»

29.03.2016
102258,55 руб.
Согласована в сумме 102258,55 руб.
Правильно оформлен работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Матвеев Т.Е.