

8910 163 1120

d-11

Предприятие/компания/Исполнитель/заказчик (6, 2, 4, 6/63)

"СОГ. ЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Жилгой дом по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, к. 1
Объект №:

Локальный сметный расчет № 47/10/15
(Локальная смета аукцион)

на ремонт кровли ул. Первомайская, д. 15/116, к. 1.
Наименование объекта: Жилгой дом по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, к. 1
Основание:

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость **191,385** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **210** чел.час.
Сметная заработная плата **26,883** тыс.руб.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 м3	0,776	2589,99			E10-01-010-01		
			древесины в констр							
			укции							
					176,40	1,15	157,42	16,00	2518,71	
					24,21	1,25	23,48	8,91	209,24	
					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	

Раздел 1.

1 E10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)
МДС35 п.4.7

Исполнитель:
Панферова С.Е.
ЗП ЭМ
в г.ч. ЗПМ

10118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2389,38	1,00	1854,16	3,30	6118,72	
							167,18		2266,84	
							84,30		1083,05	
										20,08

Всего по позиции											
2	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок кровл	100 м2	0,396	1088,55			P58-13-1	2286,54	12196,56	20,08
		ЗП			33,85	1,00	13,40	16,00		214,47	
		ЭМ			3,61	1,00	1,43	9,30		13,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	416,23	3,75		1560,87	
		НР от ФОТ					11,12			152,27	
		СП от ФОТ					8,71			111,52	
		ЗТР									1,79


Всего по позиции											
3	прайс	Изоспан	м2	45,54	14,14	1,00	643,94	1,00	2052,42	643,94	1,79

4	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обраба тывае мой поверх ности	2,268	148,12			E26-02- 018-02			
		ЗП			77,97	1,15	203,36	16,00		3253,78	
		ЭМ			68,25	1,25	193,49	6,27		1213,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	(2,78)	16,00		(44,45)	
		МР			1,90	1,00	4,31	10,53		45,38	
		НР от ФОТ								2539,64	
		СП от ФОТ								1583,15	
		ЗТР									23,13

Всего по позиции											
									709,34	8635,12	23,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	прайме	Озон-007	кг	46,95	68,67	1,00	3224,06	1,00	3224,06	3224,06
6	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровль и	0,396	10878,71			E12-01-023-01		
		ЗП		310,94	1,15	141,60	16,00		2265,63	
		ЭМ		91,91	1,25	45,50	8,03		365,33	
		в т.ч. ЗПМ		9,97	1,25	(4,94)	16,00		(78,96)	
		МР		10475,86	1,00	4148,44	3,54		14685,48	
		НР от ФОТ	%	92		158,26			2157,02	
		СП от ФОТ	%	44		80,96			1031,62	
		ЗТР	чел-ч	38,53	1,15					17,55
Всего по позиции					4574,76		20505,08		17,55	
7	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-48,312	81,07	1,00	-3916,65		-12749,05	
8	прайме	Профлист НС 44-11-0,7мм (по факту-заменен на профлист НС 35-0,7x1000)	м2	45,54	261,63	1,00	11914,63	1,00	11914,63	
9	1011875	Сталь листовая оцинкованная тл.0,7мм (на конек, фартуки и т.п.)	т	0,2684	36210,55	1,00	9718,91	1,00	9718,91	10693,38
					39841,2					
10	каталог 2/2015, с.63	Профлист НС35-0,7 (В акте выполненных работ зафиксирован профлист НС44-0,7x1000 по цене 280руб./м2. По факту применен профлист НС35-0,7x1000 по цене 335руб./м2. Разница в цене 335руб. - 280руб. = 55руб./м2) (55руб. :18% *8,2% *2%) (473,2м2 x1,15=544,18м2)	м2	544,18	51,35	1,00	27943,64	1,00	27943,64	25605,16
				498,64						
				6 0 м5 в (498,64 м2) см 48						
11	P58-18-4	Смена карнизной доски (сплошной настил по периметру) примен.	100 м2 смена смой обреш етки	0,085	3632,33			P58-18-4		
					710,98	1,00	60,43	16,00	966,93	
					48,39	1,00	4,11	9,19	37,80	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				2872,96	1,00	244,20	4,44	1084,26	
	НР от ФОТ		%	71			50,16		686,52	
	СП от ФОТ		%	52			39,28		502,80	
	ЗТР		цел-ч	95,69		1,00				8,13

Всего по позиции

398,18

3278,31

8,13

12 E12-01-009-01 Устройство желобов настенных
МДС35 п.4.7

100 м желоб
об E12-01-
009-01

ЗП					675,46	1,15	135,24	16,00	2163,80	
ЭМ					233,56	1,25	50,83	8,17	415,27	
в т.ч. ЗПМ					26,63	1,25	(5,80)	16,00	(92,73)	
МР					24958,04	1,00	4345,19	2,90	12601,06	
НР от ФОТ			%	92			152,32		2076,01	
СП от ФОТ			%	44			77,92		992,87	
ЗТР			цел-ч	84,75		1,15				16,97

Всего по позиции

4761,50

18249,01

16,97

13 P58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 м P58-10-1

ЗП					293,30	1,00	2,93	16,00	46,93	
ЭМ					7,82	1,00	0,08	9,31	0,73	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					6495,43	1,00	64,95	4,49	291,64	
НР от ФОТ			%	71			2,43		33,32	
СП от ФОТ			%	52			1,90		24,40	
ЗТР			цел-ч	36,80		1,00				0,37

Всего по позиции

72,29

397,02

0,37

14 P58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 шт. P58-10-6

ЗП					423,21	1,00	8,46	16,00	135,43	
ЭМ					4,81	1,00	0,10	9,31	0,90	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					6806,71	1,00	136,13	5,13	698,37	
НР от ФОТ			%	71			7,02		96,16	
СП от ФОТ			%	52			5,50		70,42	
ЗТР			цел-ч	53,10		1,00				1,06

Исполнитель:

Панферова С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
15	P58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,02	4008,80			P58-10-3	1001,28	1,06
		ЗП			509,28	1,00	10,19	16,00	162,97	
		ЭМ			4,81	1,00	0,10	9,31	0,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3494,71	1,00	69,89	5,13	358,56	
		НР от ФОТ	%	71			8,46		115,71	
		СП от ФОТ	%	52			6,62		84,74	
		ЗТР	цел-ч	63,90		1,00				1,28
Всего по позиции										
16	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м	0,59	7758,35			P58-5-3	722,88	1,28
		ЗП			1196,22	1,00	705,77	16,00	11292,32	
		ЭМ			21,25	1,00	12,54	8,95	112,21	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			6540,88	1,00	3859,12	2,88	11114,26	
		НР от ФОТ	%	71			585,79		8017,55	
		СП от ФОТ	%	52			458,75		5872,01	
		ЗТР	цел-ч	150,09		1,00				88,55

Всего по позиции										
17	E46-04-003-01	(Разборка опорных столбов конькового бруса - 2200x400x400 - 3шт.) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100)	1 м3	1,056	536,77			E46-04-003-01	36408,35	88,55
		ЗП			77,07	1,00	81,39	16,00	1302,17	
		ЭМ			459,70	1,00	485,44	-4,04	1961,19	
		в т.ч. ЗПМ			42,39	1,00	(44,76)	16,00	(716,22)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			124,89		1695,45	
		СП от ФОТ	%	48			75,06		968,83	
		ЗТР	цел-ч	9,67		1,00				10,21
Всего по позиции										
							766,78		5927,64	10,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E46-02-007-01	(Кладка опорных столбов конькового бруса - 2200x400x400 - 4шт.) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1,408	751,27			E-46-02-007-01		
	ЗП				111,63	1,00	157,18	16,00	2514,80	
	ЭМ				2,13	1,00	3,00	5,50	16,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				637,51	1,00	897,61	6,71	6022,99	
	НР от ФОТ		%	84			155,61		2112,43	
	СП от ФОТ		%	48			93,52		1207,10	
	ЗТР		цел-ч	14,63		1,00			20,60	

Всего по позиции		1306,92	11873,81	20,60						
19	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,72	24,19	A311-01-146-1				
	ЗП				3,88	1,00	2,79	16,00	44,70	
	ЭМ				20,31	1,00	14,62	7,07	103,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			2,79		38,00	
	СП от ФОТ		%	48			1,67		21,46	
	ЗТР		цел-ч	0,58		1,00			0,42	

Всего по позиции		21,87	207,55	0,42						
20	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузопъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км (класс груза 1)	т	0,72	12,36	A310-3008-1				
	ЭМ				12,36	1,00	8,90	4,42	39,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции		8,90	39,33	0,00
------------------	--	------	-------	------

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Счетная прибыль по разделу

Итого по разделу
Исполнитель:
Панферова С.Е.

126649,60

21986,92

13553,97

162190,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам	162190,49
Мусор	0,72
Зарботная плата	26882,64 ✓
Эксплуатация машин	4489,24 ✓
в том числе заработная плата машинистов	932,36 ✓
Материалы	95277,72 <u>93913,68</u>
Накладные расходы по смете	21986,92 <u>21886,91</u>
Сметная прибыль по смете	13553,97 <u>13184</u>
Заплаты основных рабочих	210,14
Заплаты машинистов	5,87
Общие затраты	216,01
Итого	162190,49 <u>160826,6</u>
НДС, %	29194,29 <u>28948,27</u>
Всего	191384,78 189745,26

18

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 189745,26 руб
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

А.И.И.

5.11.15

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Панферова С.Е.