

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расценки)

Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по адресу:

г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 15, дополнительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:39 889
40,167 тыс. руб.
9,800 тыс. руб.
82,220 чел.-час

Составлен(а) в ценах на II квартала 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Ко-во единиц	Цена на сл. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индекс пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ног распиивкой досками с двух сторон	100 м	0,077	4 200,38		24,47	16,4	391,52	3,07
		ЭП			317,76		24,47	16,4	391,52	
		ЭМ			22,14		1,70	16,4	15,50	
		в т.ч. ЗИПМ								
		МР			3 860,48		297,26	4,73,98	1-397,12	
		НР от ФОТ	%	70,55			20,31	0,85	277,98	
		СП от ФОТ	%	52			15,91	0,8	203,59	
		Всего по позиции					359,65		2 285,71	211,39
2	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (смена карнизной доски)	100 м2 сменной обрешетки	0,5715	6 454,28		588,06	16,4	9 408,96	79,15
		ЭП			1 028,98		588,06	16,4	9 408,96	
		ЭМ			70,01		40,01	16,4	366,49	
		в т.ч. ЗИПМ								
		МР			5 355,29		3 060,55	3,4	10 405,87	
	509-9900	Строительный мусор	т	1,617			488,09	0,85	6 680,36	
		НР от ФОТ	%	70,55			382,24	0,8	4 892,66	
		СП от ФОТ	%	52						
		Всего по позиции					4 558,95		31 754,34	31607,80
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										4 012,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										21 985,46
Накладные расходы										6 958,34
Исполнитель: <u>Иванова Л.В.</u>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль									5 096,25	
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									34 040,05	
Итого									34 040,05	
В том числе:										
Материалы									11 802,99	
Машины и механизмы									381,99	
ФОТ									9 800,48	
Накладные расходы									6 958,34	
Сметная прибыль									5 096,25	
НДС 18%									-6 127,21	6069,45
ВСЕГО по смете									40 167,26	39 788,59

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____

Государственное учреждение Тульской области
(тел.:)
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

09.06.2016г.

Согласовано в сумме 39 788 руб. 59 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Л.В.*
Иванова Л.В.