

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

**на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д.38, корп.1 (доп работы)**


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
<b>Сметная стоимость</b>	413,70	2 479,36 тыс. руб.
Строительные работы	152,97	1 840,42 тыс. руб.
Прочие работы	260,73	260,73 тыс. руб.
<b>Нормативная трудоемкость</b>	4 325,71	4 325,71 чел.-ч.
<b>Средства на оплату труда</b>	35,54	600,69 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) сентябрь 2016 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 3-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: ФАСАД</b>											
1	53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> <i>отремонтированной поверхности стен</i>	0,287	11 153,79			53-15-1			
		Зарплата			3 089,74		886,76		16,9	14 986,17	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			88,87		25,51		7,32	186,70	
		Материальные ресурсы			12,62		3,62		16,9	61,21	
		НР от ФОТ	%	86			765,73	86*0,85= 73		10 984,59	
		СП от ФОТ	%	70			623,27	70*0,8= 56		8 426,53	
		<b>Затраты труда</b>	<b>чел-ч</b>	<b>397,65</b>							114,13
							<b>4 590,15</b>			<b>45 845,26</b>	114,13
2	61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> <i>отремонтированной площади развернутой поверхности тяг</i>	0,285	11 911,62			61-23-1			
		Зарплата			8 554,57		2 438,05		16,9	41 203,09	
		Эксплуатация машин			3,03		0,86		3,25	2,81	
		Материальные ресурсы			3 354,02		955,90		4,55	4 349,33	
		НР от ФОТ	%	79			1 926,06	79*0,85= 67		27 606,07	
		СП от ФОТ	%	50			1 219,03	50*0,8= 40		16 481,24	
		<b>Затраты труда</b>	<b>чел-ч</b>	<b>985,55</b>							280,88
							<b>6 539,90</b>			<b>89 642,54</b>	280,88
3	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> <i>перетертой поверхности</i>	15,894	305,87			61-26-2			
		Зарплата			288,34		4 582,88		16,9	77 450,60	
		Эксплуатация машин			0,17		2,70		3,24	8,75	
		Материальные ресурсы			17,36		275,92		4,56	1 258,19	
		НР от ФОТ	%	79			3 620,48	79*0,85= 67		51 891,90	
		СП от ФОТ	%	50			2 291,44	50*0,8= 40		30 980,24	
		<b>Затраты труда</b>	<b>чел-ч</b>	<b>35,73</b>							567,89
							<b>10 773,42</b>			<b>161 589,68</b>	567,89
4	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> <i>обработанной поверхности</i>	2,2809	1 071,10			62-25-7			
		Зарплата			188,09		429,01		16,9	7 250,34	
		Эксплуатация машин			1,37		3,12		9,77	30,53	
		Материальные ресурсы			881,64		2 010,93		2,86	5 751,27	
		НР от ФОТ	%	80			343,21	80*0,85= 68		4 930,23	
		СП от ФОТ	%	50			214,51	50*0,8= 40		2 900,14	
		<b>Затраты труда</b>	<b>чел-ч</b>	<b>23,6</b>							53,83
										<b>20 862,51</b>	53,83
5	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> <i>обработанной поверхности</i>	16,721	368,26			62-25-1			
		Зарплата			34,62		578,88		16,9	9 783,09	
		Эксплуатация машин			26,22		438,42		3,84	1 683,55	

Исполнитель:   
**Терехина Н.А.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			307,42		5 140,37		7,1	36 496,63	
		НР от ФОТ	%	80			463,10	80*0,85= 68		6 652,50	
		СП от ФОТ	%	50			289,44	50*0,8= 40		3 913,24	
		Затраты труда	чел-ч	4,29							71,73
							6 910,21			58 529,01	71,73
6	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравл енной поверхнос ти	8,2	35,42		225,34	62-42-1	16,9	3 808,18	
		Зарплата			27,48		180,27	80*0,85= 68		2 589,56	
		НР от ФОТ	%	80			112,67	50*0,8= 40		1 523,27	
		СП от ФОТ	%	50							30,91
		Затраты труда	чел-ч	3,77			518,28			7 921,01	30,91
7	прайс	Картоцид-компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02 расход 0,2л/м2	л	164	298,22		48 908,08		1	48 908,08	
		Материальные ресурсы			298,22		48 908,08			48 908,08	0,00
8	64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	111	0,89		98,79	64-44-3	16,9	1 669,55	
		Зарплата			0,89		73,10	74*0,85= 63		1 051,82	
		НР от ФОТ	%	74			49,40	50*0,8= 40		667,82	
		СП от ФОТ	%	50							12,21
		Затраты труда	чел-ч	0,11			221,29			3 389,19	12,21
9	64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	17	5,81		98,77	64-44-5	16,9	1 669,21	
		Зарплата			5,81		73,09	74*0,85= 63		1 051,60	
		НР от ФОТ	%	74			49,39	50*0,8= 40		667,68	
		СП от ФОТ	%	50							12,24
		Затраты труда	чел-ч	0,72			221,25			3 388,49	12,24
10	64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	15	10,17		152,55	64-59-3	16,9	2 578,10	
		Зарплата			10,17		112,89	74*0,85= 63		1 624,20	
		НР от ФОТ	%	74			76,28	50*0,8= 40		1 031,24	
		СП от ФОТ	%	50							18,90
		Затраты труда	чел-ч	1,26			341,72			5 233,54	18,90
11	64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	3	17,11		51,33	64-59-5	16,9	867,48	
		Зарплата			17,11		37,98	74*0,85= 63		546,51	
		НР от ФОТ	%	74			25,67	50*0,8= 40		346,99	
		СП от ФОТ	%	50							6,36
		Затраты труда	чел-ч	2,12			114,98			1 760,98	6,36
12	64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	154	2,20		338,80	64-7-3	16,9	5 725,72	
		Зарплата			2,20		250,71	74*0,85= 63		3 607,20	
		НР от ФОТ	%	74			169,40	50*0,8= 40		2 290,29	
		СП от ФОТ	%	50							40,04
		Затраты труда	чел-ч	0,26			758,91			11 623,21	40,04
13	64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	81	15,62		1 265,22	64-7-5	16,9	21 382,22	
		Зарплата			15,62		936,26	74*0,85= 63		13 470,80	
		НР от ФОТ	%	74			632,61	50*0,8= 40		8 552,89	
		СП от ФОТ	%	50							147,42
		Затраты труда	чел-ч	1,82			2 834,09			43 405,91	147,42
14	64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	1 изделие	94	202,02		2 895,20	64-32-1	16,9	48 928,88	
		Зарплата			30,80		83,66	8,94		747,92	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,89		35,72	16,9		603,67	
		Материальные ресурсы			170,33		16 011,02	12,76		204 300,62	
		НР от ФОТ	%	74			2 168,88	74*0,85= 63		31 205,51	
		СП от ФОТ	%	50			1 465,46	50*0,8= 40		19 813,02	
		Затраты труда	чел-ч	3,77			22 624,22			304 995,95	354,38
15	64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	398	2,35		935,30	64-32-3	16,9	15 806,57	
		Зарплата			2,35		692,12	74*0,85= 63		9 958,14	
		НР от ФОТ	%	74			467,65	50*0,8= 40		6 322,63	
		СП от ФОТ	%	50							111,44
		Затраты труда	чел-ч	0,28			2 095,07			32 087,34	111,44
16	64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	74	19,33		1 430,42	64-32-5	16,9	24 174,10	
		Зарплата			19,33		1 058,51	74*0,85= 63		15 229,68	
		НР от ФОТ	%	74							

Исполнитель:  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	50			715,21	50*0,8= 40		9 669,64	
		Затраты труда	чел-ч	2,28							168,72
							3 204,14			49 073,42	168,72
17	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	32,615	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	4 212,81		16,9	71 196,56	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	152,07		10,43	1 586,06	
		Материальные ресурсы			527,56		17 206,37		4,48	77 084,53	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		3 981,11	94,5*0,85= 80		56 957,25	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		1 969,49	46,75*0,8= 37		26 342,73	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					485,34
							27 521,85			233 167,13	485,34
18	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-1,23937	45 860,93		- 56 838,66		1	- 56 838,66	0,00
							- 56 838,66			- 56 838,66	0,00
19	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	1,23937	132 909,86				1	164 724,49	0,00
		Материальные ресурсы			132 909,86		164 724,49		1	164 724,49	0,00
							164 724,49			164 724,49	0,00
20	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (835м*0,15м*4,71кг=590,163кг)	100 м	8,35	3 582,78			58-20-1			
		Зарплата			330,04		2 755,83		16,9	46 573,59	
		Эксплуатация машин			4,79		40,00		9,8	391,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		8,43		16,9	142,53	
		Материальные ресурсы			3 247,95		27 120,38		2,63	71 326,61	
		НР от ФОТ	%	83			2 294,34	83*0,85= 71		33 168,45	
		СП от ФОТ	%	65			1 796,77	65*0,8= 52		24 292,38	
		Затраты труда	чел-ч	41,41							345,77
							34 007,32			175 753,00	345,77
21	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-1,5364	43 947,18		- 67 520,45		1	- 67 520,45	0,00
							- 67 520,45			- 67 520,45	0,00
22	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46938/1,18*1,02	т	0,590163	40 487,08				1	23 893,98	0,00
		Материальные ресурсы			40 487,08		23 893,98		1	23 893,98	0,00
							23 893,98			23 893,98	0,00
23	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	20,92	62,10			09-04-012-1			
		Зарплата			22,25	*1,15	535,29		16,9	9 046,41	
		Эксплуатация машин			14,47	*1,25	378,39		8,73	3 303,35	
		Материальные ресурсы			25,38		530,95		5,55	2 946,77	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		433,58	81*0,85= 69		6 242,02	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		386,75	72,25*0,8= 58		5 246,92	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		*1,15					57,74
							2 264,96			26 785,47	57,74
24	203-8116	Дверь металлическая	шт.	8	10 371,60		82 972,80		1	82 972,80	0,00
							82 972,80			82 972,80	0,00
25	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками/ металл бандаж	1 м2 очищаемо й поверхнос ти	41,6	7,17			13-06-003-1			
		Зарплата			7,17	*1,15	343,01		16,9	5 796,92	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		277,84	81*0,85= 69		3 999,87	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		204,09	59,5*0,8= 48		2 782,52	
		Затраты труда	чел-ч	0,9		*1,15					43,06
							824,94			12 579,31	43,06
26	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой/ металл бандаж	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,416	488,03			13-03-002-1			
		Зарплата			40,10	*1,15	19,18		16,9	324,21	
		Эксплуатация машин			9,75	*1,25	5,07		4,32	21,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,09	*1,25	0,05		16,9	0,79	
		Материальные ресурсы			438,18		182,28		5,93	1 080,94	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		15,58	81*0,85= 69		224,25	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		11,44	59,5*0,8= 48		156,00	
		Затраты труда	чел-ч	3,92		*1,15					1,88
							233,55			1 807,30	1,88
27	15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб и т.п., количество окрасок 2/ окраска металл бандажа	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,416	833,05			15-04-030-3			
		Зарплата			336,09	*1,15	160,79		16,9	2 717,27	
		Эксплуатация машин			2,10	*1,25	1,09		10,43	11,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,13	*1,25	0,07		16,9	1,14	
		Материальные ресурсы			494,86		205,86		3,06	629,94	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		152,01	94,5*0,85= 80		2 174,73	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		75,20	46,75*0,8= 37		1 005,81	
		Затраты труда	чел-ч	40,59		*1,15					19,42
							594,95			6 539,14	19,42
										6 539,14	19,42
										1 492 119,63	2 944,29

Итого по разделу: ФАСАД

Раздел: ОТМОСТКА

326 336,22  
Исполнитель: *А.И.И.*  
Терехина Н.А.

28 68-12-4 Разборка покрытий и оснований:  
асфальтобетонных с помощью молотков  
отбойных

100 м3  
конструк  
ций

68-12-4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			1 890,83		23,64		16,9	399,44	
		Эксплуатация машин			4 341,81		54,27		4,84	262,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			396,10		4,95		16,9	83,68	
		НР от ФОТ	%	104			29,73	104*0,85= 88		425,15	
		СП от ФОТ	%	60			17,15	60*0,8= 48		231,90	
		Затраты труда	чел-ч	243,35							3,04
							124,79			1 319,17	3,04
29	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1151	1 122,66			01-02-057-2	16,9	2 183,79	
		Зарплата			1 122,66		129,22				
		НР от ФОТ	%	80	)*0,9=72		93,04	72*0,85= 61		1 332,11	
		СП от ФОТ	%	45	)*0,85=38,25		49,43	38,25*0,8= 31		676,97	
		Затраты труда	чел-ч	154							17,73
							271,69			4 192,87	17,73
30	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,3184	1 242,28			08-01-003-7			
		Зарплата			188,47	*1,15	69,01		16,9	1 166,27	
		Эксплуатация машин			70,53	*1,25	28,07		4,68	131,37	
		Материальные ресурсы			983,28		313,08		7,92	2 479,56	
		НР от ФОТ	%	122	)*0,9=109,8		75,77	109,8*0,85= 93		1 084,63	
		СП от ФОТ	%	80	)*0,85=68		46,93	68*0,8= 54		629,79	
		Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15					7,76
							532,86			5 491,62	7,76
31	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,0565	2 257,17			27-04-001-1			
		Зарплата			117,74		6,65		16,9	112,42	
		Эксплуатация машин			2 132,93		120,51		4,97	598,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			166,00		9,38		16,9	158,57	
		Материальные ресурсы			6,50		0,37		13,99	5,14	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		20,49	127,8*0,85= 109		295,31	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		12,94	80,75*0,8= 65		176,10	
		Затраты труда	чел-ч	15,72							0,89
							160,96			1 187,91	0,89
32	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,215	327,18		2 033,42		1	2 033,42	
							2 033,42			2 033,42	0,00
33	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуар ов	1,131	6 076,08			27-07-002-1			
		Зарплата			207,30		234,46		16,9	3 962,31	
		Эксплуатация машин			266,16		301,03		6,01	1 809,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			32,71		37,00		16,9	625,22	
		Материальные ресурсы			5 602,62		6 336,56		2,25	14 257,27	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		346,93	127,8*0,85= 109		5 000,41	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		219,20	80,75*0,8= 65		2 981,89	
		Затраты труда	чел-ч	26,24							29,68
							7 438,18			28 011,05	29,68
34	27-07-002-2	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01/ до 10см	100 м2 дорожек и тротуар ов	-1,131	495,92			27-07-002-2			
		Зарплата			4,27	*2	- 9,66		16,9	- 163,23	
		Эксплуатация машин			8,89	*2	- 20,11		5,97	- 120,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,94	*2	- 2,13		16,9	- 35,93	
		Материальные ресурсы			482,76	*2	- 1 092,00		2,25	- 2 457,01	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		- 15,07	127,8*0,85= 109		- 217,08	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		- 9,52	80,75*0,8= 65		- 129,45	
		Затраты труда	чел-ч	0,54		*2					- 1,22
							- 1 146,36			- 3 086,82	- 1,22
35	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,1131	5 822,09			06-01-015-10			
		Зарплата			104,66	*1,15	13,61		16,9	230,05	
		Эксплуатация машин			27,45	*1,25	3,88		8,94	34,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25	0,29		16,9	4,83	
		Материальные ресурсы			5 689,98		643,54		6,06	3 899,83	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		13,14	94,5*0,85= 80		187,90	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		7,68	55,25*0,8= 44		103,35	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15					1,64
							681,85			4 455,82	1,64
36	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А I, А-II, А-III	т	-0,1131	33 527,72		- 3 791,99		1	- 3 791,99	
							- 3 791,99			- 3 791,99	0,00
37	101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0032	34 104,81		- 109,14		1	- 109,14	
							- 109,14			- 109,14	0,00
38	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,1131	53 189,99		6 015,79		1	6 015,79	
							6 015,79			6 015,79	0,00
39	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,1131	64 662,60			06-01-001-1			
		Зарплата			1 312,20	*1,15	170,67		16,9	2 884,34	
		Эксплуатация машин			1 377,50	*1,25	194,74		5,8	1 129,52	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	*1,25	32,17		16,9	542,74	
		Материальные ресурсы			61 972,90		7 009,13		4,69	32 872,84	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		191,63		94,5*0,85= 80	2 741,66	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		112,04		55,25*0,8= 44	1 507,92	
		Затраты труда	чел-ч	180		*1,15					23,41
							7 678,21			41 136,28	23,41
40	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11,5362	2 751,41		- 31 740,82		1	- 31 740,82	
							- 31 740,82				0,00
41	401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	11,5362	3 438,78		39 670,45		1	39 670,45	
							39 670,45			39 670,45	0,00
42	06-01-067-4	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти								
		Зарплата		1,131	324,90			06-01-067-4			
		Эксплуатация машин			259,81	*1,15	337,92		16,9	5 710,88	
		Материальные ресурсы			1,80	*1,25	2,54		10,7	27,23	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		319,33		5,89	421,61	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		71,58		94,5*0,85= 80	4 568,70	
		Затраты труда	чел-ч	28,9		*1,15	186,70		55,25*0,8= 44	2 512,79	
							918,07			13 241,21	37,59
											37,59
<b>Итого по разделу: ОТМОСТКА</b>							<b>28 737,96</b>			<b>108 026,82</b>	<b>120,52</b>
<b>Раздел: ЦОКОЛЬ</b>											
43	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ной поверхнос ти								
		Зарплата		0,781	151,63			62-41-1			
		НР от ФОТ	%	80	151,63		118,42		16,9	2 001,35	
		СП от ФОТ	%	50			94,74		80*0,85= 68	1 360,92	
		Затраты труда	чел-ч	20,8			59,21		50*0,8= 40	800,54	
							272,37			4 162,81	16,24
											16,24
44	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки								
		Зарплата		2,5	935,58			53-16-1			
		Эксплуатация машин			265,07		662,68		16,9	11 199,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,63		61,58		7,76	477,82	
		Материальные ресурсы			5,43		13,58		16,9	229,42	
		НР от ФОТ	%	86	645,88		1 614,70		4,97	8 025,06	
		СП от ФОТ	%	70			581,58		86*0,85= 73	8 342,90	
		Затраты труда	чел-ч	35,39			473,38		70*0,8= 56	6 400,03	
							3 393,92			34 445,02	88,48
											88,48
45	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхнос ти								
		Зарплата		0,632	3 959,57			61-28-1			
		Эксплуатация машин			594,86		375,95		16,9	6 353,58	
		Материальные ресурсы			7,99		5,05		10,51	53,07	
		НР от ФОТ	%	79	3 356,72		2 121,45		5,15	10 925,45	
		СП от ФОТ	%	50			297,00		79*0,85= 67	4 256,90	
		Затраты труда	чел-ч	81,6			187,98		50*0,8= 40	2 541,43	
							2 987,43			24 130,43	51,57
											51,57
46	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тированн ой поверхнос ти								
		Зарплата		0,632	2 922,74			61-10-1			
		Эксплуатация машин			1 649,03		1 042,19		16,9	17 612,96	
		Материальные ресурсы			1,21		0,76		3,25	2,49	
		НР от ФОТ	%	79	1 272,50		804,22		4,55	3 659,20	
		СП от ФОТ	%	50			823,33		79*0,85= 67	11 800,68	
		Затраты труда	чел-ч	201,84			521,10		50*0,8= 40	7 045,18	
							3 191,60			40 120,51	127,56
											127,56
47	61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремон тированн ой поверхнос ти								
		Зарплата		0,632	932,22			61-10-2			
		Эксплуатация машин			295,59		186,81		16,9	3 157,14	
		Материальные ресурсы			0,61		0,39		3,26	1,26	
		НР от ФОТ	%	79	636,02		401,96		4,55	1 828,94	
		СП от ФОТ	%	50			147,58		79*0,85= 67	2 115,28	
		Затраты труда	чел-ч	36,18			93,41		50*0,8= 40	1 262,86	
							830,15			8 365,48	22,87
											22,87
48	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработка нной поверхнос ти								
		Зарплата		0,6183	1 071,10			62-25-7			
		Эксплуатация машин			188,09		116,30		16,9	1 965,40	
		Материальные ресурсы			1,37		0,85		9,77	8,28	
		НР от ФОТ	%	80	881,64		545,12		2,86	1 559,04	
		СП от ФОТ	%	50			93,04		80*0,85= 68	1 336,47	
		Затраты труда	чел-ч	23,6			58,15		50*0,8= 40	786,16	
							813,46			5 655,35	14,59
											14,59

813,46  
Исполнитель: *Терехина Н.А.*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработка нной поверхнос ти	1,58	368,26				62-25-1		
		Зарплата			34,62		54,70		16,9	924,42	
		Эксплуатация машин			26,22		41,43		3,84	159,08	
		Материальные ресурсы			307,42		485,72		7,1	3 448,64	
		НР от ФОТ	%	80			43,76		80*0,85= 68	628,61	
		СП от ФОТ	%	50			27,35		50*0,8= 40	369,77	
		Затраты труда	чел-ч	4,29							6,78
							652,96			5 530,52	6,78
50	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравл енной поверхнос ти	0,95	35,42				62-42-1		
		Зарплата			27,48		26,11		16,9	441,19	
		НР от ФОТ	%	80			20,89		80*0,85= 68	300,01	
		СП от ФОТ	%	50			13,06		50*0,8= 40	176,48	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							3,58
							60,06			917,68	3,58
51	прайс	Картоцид-компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02	л	19	298,22						
		Материальные ресурсы			298,22		5 666,18		1	5 666,18	
							5 666,18			5 666,18	0,00
52	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,58	643,61				15-04-019-7		
		Зарплата			112,32	*1,15	204,09		16,9	3 449,04	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	7,37		10,43	76,84	
		Материальные ресурсы			527,56		833,54		4,48	3 734,28	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		192,87		94,5*0,85= 80	2 759,23	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		95,41		46,75*0,8= 37	1 276,14	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					23,51
							1 333,28			11 295,53	23,51
53	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная БГТ	т	-0,06004	45 860,93		-2 753,49		1	-2 753,49	
							-2 753,49			-2 753,49	0,00
54	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	0,06004	132 909,86						
		Материальные ресурсы			132 909,86		7 979,91		1	7 979,91	
							7 979,91			7 979,91	0,00
55	10-01-044-12	Обивка подвальных продухов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны/ прим.	100 м2 проемов	0,012	5 832,03				10-01-044-12		
		Зарплата			608,80	*1,15	8,40		16,9	141,98	
		Эксплуатация машин			12,84	*1,25	0,19		9,05	1,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88	*1,25	0,01		16,9	0,22	
		Материальные ресурсы			5 210,39		62,52		6,08	380,15	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		8,93		106,2*0,85= 90	127,98	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		4,50		53,55*0,8= 43	61,15	
		Затраты труда	чел-ч	79,79		*1,15					1,10
							84,54			713,00	1,10
56	101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	-0,00864	43 947,18		-379,70		1	-379,70	
							-379,70			-379,70	0,00
57	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=48339/1,19*1,02	т	0,01037	40 487,08						
		Материальные ресурсы			40 487,08		419,85		1	419,85	
							419,85			419,85	0,00
<b>Итого по разделу: ЦОКОЛЬ</b>							<b>24 552,52</b>			<b>146 269,08</b>	<b>356,28</b>

**Раздел: КОЗЫРЕК**

58	46-04-008-2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,012	75,07				46-04-008-2		
		Зарплата			62,55		0,75		16,9	12,69	
		Эксплуатация машин			12,52		0,15		3,08	0,46	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		0,74		99*0,85= 84	10,66	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		0,45		59,5*0,8= 48	6,09	
		Затраты труда	чел-ч	8,58							0,10
							2,09			29,90	0,10
59	09-03-014-1	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м/ демонтаж козырьков	1 т конструк ций	0,1431	1 242,85				09-03-014-1		
		Зарплата			517,00	*0,7	51,79		16,9	875,22	
		Эксплуатация машин			469,76	*0,7	47,06		5,72	269,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			48,40	*0,7	4,85		16,9	81,94	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		45,88		81*0,85= 69	660,44	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		40,92		72,25*0,8= 58	555,15	
		Затраты труда	чел-ч	63,28		*0,7					6,34
							185,65			2 359,97	6,34
60	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,102	1 098,62						
		Зарплата			290,04	*1,15	34,02		16,9	574,97	
		Эксплуатация машин			640,18	*1,25	81,62		3,6	293,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	*1,25	4,46		16,9	75,42	
		Материальные ресурсы			168,40		17,18		5,44	93,44	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*  
Терехина Н.А.  
09-04-002-1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	90	)*0,9=81		31,17	81*0,85= 69		448,77	
		СП от ФОТ	%	85	)*0,85=72,25		27,80	72,25*0,8= 58		377,23	
		Затраты труда	чел-ч	35,5		*1,15					4,16
61	прайс	Профлист С 20 Ц=209,64/1,18*1,02	м2	11,73	181,21		191,79			1 788,25	4,16
		Материальные ресурсы			181,21		2 125,59		1	2 125,59	
							2 125,59			2 125,59	0,00
<b>Итого по разделу: КОЗЫРЕК</b>							<b>2 505,12</b>			<b>6 303,71</b>	<b>10,61</b>

**Раздел: АРКА**

62	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,2	935,58			53-16-1			
		Зарплата			265,07		53,01		16,9	895,94	
		Эксплуатация машин			24,63		4,93		7,76	38,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		1,09		16,9	18,35	
		Материальные ресурсы			645,88		129,18		4,97	642,00	
		НР от ФОТ	%	86			46,53	86*0,85= 73		667,43	
		СП от ФОТ	%	70			37,87	70*0,8= 56		512,00	
		Затраты труда	чел-ч	35,39							7,08
							271,52			2 755,60	7,08
63	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхнос ти	0,103	305,87			61-26-2			
		Зарплата			288,34		29,70		16,9	501,91	
		Эксплуатация машин			0,17		0,02		3,24	0,06	
		Материальные ресурсы			17,36		1,79		4,56	8,15	
		НР от ФОТ	%	79			23,46	79*0,85= 67		336,28	
		СП от ФОТ	%	50			14,85	50*0,8= 40		200,76	
		Затраты труда	чел-ч	35,73							3,68
							69,82			1 047,16	3,68
64	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ парапет	100 м2 покрытия	0,0048	14 460,12			12-01-010-1			
		Зарплата			898,62	*1,15	4,96		16,9	83,83	
		Эксплуатация машин			19,16	*1,25	0,11		6,88	0,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	*1,25	0,02		16,9	0,26	
		Материальные ресурсы			13 542,34		65,00		2,58	167,71	
		НР от ФОТ	%	120	)*0,9=108		5,38	108*0,85= 92		77,36	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,85=55,25		2,75	55,25*0,8= 44		37,00	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15					0,62
							78,20			366,69	0,62
65	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,003754	43 947,18		-164,96		1	-164,96	
							-164,96			-164,96	0,00
66	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,003128	40 487,08				1	126,64	
		Материальные ресурсы			40 487,08		126,64			126,64	0,00
							126,64			126,64	0,00
67	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,103	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	13,30		16,9	224,84	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	0,48		10,43	5,01	
		Материальные ресурсы			527,56		54,34		4,48	243,44	
		НР от ФОТ	%	105	)*0,9=94,5		12,57	94,5*0,85= 80		179,87	
		СП от ФОТ	%	55	)*0,85=46,75		6,22	46,75*0,8= 37		83,19	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					1,53
							86,91			736,35	1,53
68	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная БГТ	т	-0,003914	45 860,93		-179,50		1	-179,50	
							-179,50			-179,50	0,00
69	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	0,003914	132 909,86				1	520,21	
		Материальные ресурсы			132 909,86		520,21			520,21	0,00
							520,21			520,21	0,00
<b>Итого по разделу: АРКА</b>							<b>808,84</b>			<b>5 208,19</b>	<b>12,91</b>

**Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ**

70	46-04-008-2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,108	75,07			46-04-008-2			
		Зарплата			62,55		6,76		16,9	114,17	
		Эксплуатация машин			12,52		1,35		3,08	4,16	
		НР от ФОТ	%	110	)*0,9=99		6,69	99*0,85= 84		95,90	
		СП от ФОТ	%	70	)*0,85=59,5		4,02	59,5*0,8= 48		54,80	
		Затраты труда	чел-ч	8,58							0,93
							18,82			269,03	0,93
71	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,108	147,03						
		Зарплата			112,64		12,17		16,9	205,59	
		Эксплуатация машин			34,39		3,71		5,81	21,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,81		0,63		16,9	10,60	
		НР от ФОТ	%	83			10,62	83*0,85= 71		153,49	
		СП от ФОТ	%	65			8,32	65*0,8= 52		112,42	
		Затраты труда	чел-ч	15,16							1,64

Исполнитель: 58-1-1  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы					34,82			493,08	1,64
		Зарплата	100 м2	0,108	1 449,86			58-12-4			
		Эксплуатация машин			136,79		14,77		16,9	249,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,20		0,78		10,08	7,84	
		Материальные ресурсы			1,01		0,11		16,9	1,84	
		НР от ФОТ	%	83	1 305,87		141,03		3,83	540,16	
		СП от ФОТ	%	65			12,35	83*0,85= 71		178,57	
		Затраты труда	чел-ч	18,41			9,67	65*0,8= 52		130,79	
							178,60			1 107,03	1,99
73	12-01-023-1	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля									1,99
		Зарплата	100 м2 кровли	0,108	10 878,71			12-01-023-1			
		Эксплуатация машин			310,94	*1,15	38,62		16,9	652,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			91,91	*1,25	12,41		7,4	91,82	
		Материальные ресурсы			9,97	*1,25	1,35		16,9	22,75	
		НР от ФОТ	%	120	10 475,86		1 131,39		3,53	3 993,82	
		СП от ФОТ	%	65	)*0,9=108		43,17	108*0,85= 92		621,38	
		Затраты труда	чел-ч	38,53	)*0,85=55,25		22,08	55,25*0,8= 44		297,18	
							1 247,67			5 656,86	4,79
74	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-13,176	264,97		- 3 491,24		1	- 3 491,24	0,00
75	101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-1,728	252,86		- 436,94		1	- 436,94	0,00
76	прайс	Профлист сц. т.0,7 С-44 Ц=379/1,18	м2	12,42	321,19		- 436,94			- 436,94	0,00
		Материальные ресурсы			321,19		3 989,18		1	3 989,18	0,00
							3 989,18			3 989,18	0,00
<b>Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ</b>							<b>1 540,91</b>			<b>7 587,00</b>	<b>9,34</b>

**Раздел: ПОЖАРНАЯ ВЫШКА**

77	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности								
		Зарплата		0,29	151,63		43,97	62-41-1		743,14	
		НР от ФОТ	%	80	151,63		35,18	80*0,85= 68	16,9	505,34	
		СП от ФОТ	%	50			21,99	50*0,8= 40		297,26	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							6,03
							101,14			1 545,74	6,03
78	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,8	31,48			53-14-1			
		Зарплата			22,71		40,88		16,9	690,84	
		Материальные ресурсы			8,77		15,79		7,85	123,92	
		НР от ФОТ	%	86			35,16	86*0,85= 73		504,31	
		СП от ФОТ	%	70			28,62	70*0,8= 56		386,87	
		Затраты труда	чел-ч	2,71							4,88
							120,45			1 705,94	4,88
79	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,4	935,58			53-16-1			
		Зарплата			265,07		106,03		16,9	1 791,87	
		Эксплуатация машин			24,63		9,85		7,76	76,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		2,17		16,9	36,71	
		Материальные ресурсы			645,88		258,35		4,97	1 284,01	
		НР от ФОТ	%	86			93,05	86*0,85= 73		1 334,86	
		СП от ФОТ	%	70			75,74	70*0,8= 56		1 024,00	
		Затраты труда	чел-ч	35,39							14,16
							543,02			5 511,19	14,16
80	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отштукатуриваемой поверхности	0,18	2 922,74			61-10-1			
		Зарплата			1 649,03		296,83		16,9	5 016,35	
		Эксплуатация машин			1,21		0,22		3,25	0,71	
		Материальные ресурсы			1 272,50		229,05		4,55	1 042,18	
		НР от ФОТ	%	79			234,50	79*0,85= 67		3 360,95	
		СП от ФОТ	%	50			148,42	50*0,8= 40		2 006,54	
		Затраты труда	чел-ч	201,84							36,33
							909,02			11 426,73	36,33
81	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	1 071,10			62-25-7			
		Зарплата			188,09		88,40		16,9	1 494,00	
		Эксплуатация машин			1,37		0,64		9,77	6,29	
		Материальные ресурсы			881,64		414,37		2,86	1 185,10	
		НР от ФОТ	%	80			70,72	80*0,85= 68		1 015,92	
		СП от ФОТ	%	50			44,20	50*0,8= 40		597,60	
		Затраты труда	чел-ч	23,6							11,09
							618,33			4 298,91	11,09
82	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	368,26			62-25-1			
		Зарплата			34,62		16,27		16,9	274,99	
		Эксплуатация машин			26,22		12,32		3,84	47,32	

**Исполнитель:** *Терехина Н.А.*  
**Терехина Н.А.**  
 62-25-1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			307,42		144,49		7,1	1 025,86	
		НР от ФОТ	%	80			13,02	80*0,85= 68		186,99	
		СП от ФОТ	%	50			8,14	50*0,8= 40		110,00	
		Затраты труда	чел-ч	4,29							2,02
							194,24			1 645,16	2,02
83	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,47	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	60,71		16,9	1 025,98	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	2,19		10,43	22,86	
		Материальные ресурсы			527,56		247,95		4,48	1 110,83	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		57,37	94,5*0,85= 80		820,78	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		28,38	46,75*0,8= 37		379,61	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					6,99
							396,60			3 360,06	6,99
84	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,01786	45 860,93		- 819,08		1	- 819,08	
							- 819,08			- 819,08	0,00
85	каталог 1 кв 2016 стр.88	Краска акриловая Лузакрин-4795 Ц=1998,86/13/1,18*1,02	т	0,01786	132 909,86				1	2 373,77	
		Материальные ресурсы			132 909,86		2 373,77			2 373,77	
							2 373,77			2 373,77	0,00
86	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемо й поверхнос ти	25,8	7,17			13-06-003-1			
		Зарплата			7,17	*1,15	212,73		16,9	3 595,20	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		172,31	81*0,85= 69		2 480,69	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		126,57	59,5*0,8= 48		1 725,70	
		Затраты труда	чел-ч	0,9		*1,15					26,70
							511,61			7 801,59	26,70
87	62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,258	1 121,17			62-35-2			
		Зарплата			651,49		168,08		16,9	2 840,63	
		Эксплуатация машин			0,60		0,15		10,7	1,66	
		Материальные ресурсы			469,08		121,02		2,18	263,83	
		НР от ФОТ	%	80			134,46	80*0,85= 68		1 931,63	
		СП от ФОТ	%	50			84,04	50*0,8= 40		1 136,25	
		Затраты труда	чел-ч	80,73							20,83
							507,75			6 174,00	20,83
<b>Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ ВЫШКА</b>							<b>5 456,85</b>			<b>45 024,01</b>	<b>129,03</b>

**Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

88	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал вход наружных леса	15,77	732,69			08-07-001-2			
		Зарплата			351,05		5 887,11		16,9	99 492,13	
		Эксплуатация машин			44,70		70,60		10,67	753,32	
		Материальные ресурсы			337,43		6 664,90		5,39	35 923,82	
		НР от ФОТ	%	122	*0,9=109,8		6 464,05	109,8*0,85= 93		92 527,68	
		СП от ФОТ	%	80	*0,85=68		4 003,23	68*0,8= 54		53 725,75	
		Затраты труда	чел-ч	43,5							729,50
							23 089,89			282 422,70	729,50

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

89	t01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	19,0355	28,47			t01-01-001-41			
		Эксплуатация машин			28,47		541,94		12,87	6 974,78	
							541,94			6 974,78	0,00
90	t03-21-001-8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 Т ГРУЗА	19,0355	6,71						
		Эксплуатация машин			6,71		127,73		9,5	1 213,42	
							127,73			1 213,42	0,00

Согласовано в сумме 14 793 56p  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

19.09.2016г.

Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Итого по локальной смете:

Стоимость материальных ресурсов  
ЗП машинистов  
Основная ЗП рабочих  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП  
НДС 18%  
Итого с НДС 18%

*Amef*

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнитель: *Amef*  
Терехина Н.А.