

«СОГЛАСОВАНО»

Наименование организации
Ф И О

" " 20 г.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА

Подпись " " 20 г.



Наименование организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Ремонт крыши жилого дома по адресу г.Богородицк, ул. Коммунаров, д22 (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

86,524 тыс. руб.
20,537 тыс. руб.
152,660 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,0589	146,55			ТЕР46-04-008-04		
		ЗП			115,91		6,83	16,5	112,70	
		ЭМ			30,64		1,80	3,08	5,54	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	6,76	84=110*(0.9*0.85)	94,67	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,10	48=70*(0.85*0.8)	54,10	
		ЗТР	чел.час							0,94
		Всего по позиции					19,49		267,01	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (обделки.конек)	100 м труб и покрытий	0,92	66,54			ТЕРр58-3-1		
		ЗП			66,34		61,04	16,5	1 007,16	
		ЭМ			0,20		0,18	3,3	0,59	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			50,66	71=83*0.85	715,08	
		СП от ФОТ	%	65			39,68	52=65*0.8	523,72	
		ЗТР	чел.час							8,37
		Всего по позиции					151,56		2 246,55	

Исполнитель:


Мононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,3709	2 541,80			ТЕРр58-12-1		0,16
		ЗП			236,50		87,72	16,5	1 447,38	
		ЭМ			31,76		11,78	8,17	96,24	
		в т.ч. ЗПМ			5,55		2,06	16,5	33,99	
		МР			2 273,54		843,25	3,8	3 204,35	
		НР от ФОТ	%	83			74,52	71=83*0.85	1 051,77	
		СП от ФОТ	%	65			58,36	52=65*0.8	770,31	
		ЗТР	чел.час							11,81
		Всего по позиции					1 075,63		6 570,05	
4	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,9792	3 097,29		-3 032,87		-3 032,87	
5	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,85	6 382,04		11 806,77		11 806,77	
6	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,0589	1 088,55			ТЕРр58-13-1		
		ЗП			33,85		1,99	16,5	32,84	
		ЭМ			3,61		0,21	7,77	1,63	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1 051,09		61,92	3,37	208,67	
		НР от ФОТ	%	83			1,65	71=83*0.85	23,32	
		СП от ФОТ	%	65			1,29	52=65*0.8	17,08	
		ЗТР	чел.час							0,27
		Всего по позиции					67,06		283,54	
7	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-6,774	29,96		-202,95		-202,95	
8	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС I кв. 2016 стр.61	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц=1428,81/70/1,18*1,02	м2	6,774	17,64		119,49		119,49	
9	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,33	2 590,61			ТЕР10-01-010 01		
		ЗП			176,40	1,15	66,94	16,5	1 104,51	
		ЭМ			24,21	1,25	9,99	7,33	73,23	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			2 390,00		788,70	3,2	2 523,84	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	70,96	90=118*(0.9 *0.85)	994,06	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	36,15	43=63*(0.85 *0.8)	474,94	
		ЗТР	чел.час			1,15				8,54
		Всего по позиции					972,74		5 170,58	

Исполнитель:
Валерия Кононова
Кононова В.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,8317	148,12	1,15	74,58	16,5	1 230,57	0,09
		ЗП	%	100	77,97	1,15	74,58	16,5		
		ЭМ	%	70	68,25	1,25	70,95	4,18	296,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	1,02	16,5	16,83	
		МР			1,90		1,58	9,93	15,69	
		НР от ФОТ				0,9	68,04	77=100*(0.9*0.85)	960,50	
		СП от ФОТ				0,85	45,36	48=70*(0.85*0.8)	598,75	
		ЗТР	чел.час			1,15				8,48
		Всего по позиции					260,51		3 102,08	
11	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС I кв. 2016 стр.90	Сенеж Огнебио Проф Ц=1580/23/1,18*1,02	кг	25,45	59,38		1 511,22		1 511,22	
12	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,0589	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		0,06
		ЗП			310,94	1,15	21,06	16,5	347,49	
		ЭМ			91,91	1,25	6,77	6,58	44,55	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	0,73	16,5	12,05	
		МР			10 475,86		617,03	3,19	1 968,33	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	23,53	92=120*(0.9*0.85)	330,78	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	11,98	44=65*(0.85*0.8)	158,20	
		ЗТР	чел.час			1,15				2,61
		Всего по позиции					680,37		2 849,35	
13	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица (Монтеррей)	м2	-7,186	238,67		-1 715,08		-1 715,08	
14	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-0,9424	237,17		-223,51		-223,51	
15	коммерческое предложение	Профлист оцинкованный НС44-100-0,7 Ц=350/1,18*1,02	м2	6,77	302,54		2 048,20		2 048,20	
16	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (ендова -33,2м.п.+вальмы и коньки слуховых окон-123,5м.п.+примыкания к слуховым окнам и ДВК-30м.п.	1 м реза	186,7	3,40			ТЕР09-05-006-01		
		ЗП			2,85		532,10	16,5	8 779,65	
		ЭМ			0,55		102,68	4,04	414,83	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	90		0,9	431,00	69=90*(0.9*0.85)	6 057,96	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	383,11	58=85*(0.85*0.8)	5 092,20	
		ЗТР	чел.час							63,48

Исполнитель:


Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					1 448,89		20 344,64	
17	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044 12		
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16,5	462,00	
		ЭМ			12,84	1,25	0,64	7,49	4,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,04	16,5	0,66	
		МР			5 210,39		208,42	5,52	1 150,48	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	29,72	90=118*(0.9 *0.85)	416,39	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,14	43=63*(0.85 *0.8)	198,94	
		ЗТР	чел.час			1,15				3,67
		Всего по позиции					281,92		2 232,60	
18	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,13	149,44			ТЕРр60-10-1		0,01
		ЗП			116,68		15,17	16,5	250,31	
		ЭМ			7,11		0,92	7,2	6,62	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,13	16,5	2,15	
		МР			25,65		3,34	5,44	18,17	
		НР от ФОТ	%	78			11,93	66=78*0.85	166,62	
		СП от ФОТ	%	63			9,64	50=63*0.8	126,23	
		ЗТР	чел.час							1,92
		Всего по позиции					41,00		567,95	
19	ТССЦ-404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,013	7 517,88				97,73	
Карниз										
20	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,128	1 244,41			ТЕР15-04-024 02		0,01
		ЗП			266,02	1,15	345,08	16,5	5 693,82	
		ЭМ			3,31	1,25	4,67	7,85	36,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,18	16,5	2,97	
		МР			975,08	0		2,17		
		НР от ФОТ	%	105		0,9	328,00	80=105*(0.9 *0.85)	4 557,43	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	162,27	37=55*(0.85 *0.8)	2 107,81	
		ЗТР	чел.час			1,15				42,24
		Всего по позиции					840,02		12 395,72	
21	прайс-лист	Краска фасадная акриловая Ц=123,9/1.18*1.02	кг	64,3	107,10		6 886,53		6 886,53	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Исполнитель: <i>Коннонова</i>										
Коннонова О.А.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									73 325,60	
В том числе:										
Материалы									26 385,06	
Машины и механизмы									981,25	
ФОТ									20 537,08	
Накладные расходы									15 368,58	
Сметная прибыль									10 122,28	
НДС 18%									13 198,61	
ВСЕГО по смете									86 524,21	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по землеустройству в строительстве»

Согласовано в сумме 86524,21 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

А.И.И.

06.06.2016г.

Исполнитель:
А.И.И.
Кононова О.А.