

Смета на сумму: 115 063.20 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Смета на сумму: 115 063.20 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу Суворовский район, п. Центральный, ул.Ленина, д 20  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **115.063** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.205** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **27.188** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E10-01-022-01	Подшивка потолков досками обшивки (подшивка карниза)	100 м2	0.606111	5 106.03			E10-01-022-01			
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 применительно)		потолка								
					462.65	1.15	322.48		16	5 159.68	
					44.74	1.25	33.90		8.83	299.31	
					2.52	1.25	1.91		16	30.55	
					4 598.64		2 787.29		4.88	13 601.96	
			%		106		343.85		90	4 671.21	
			%		54		175.17		43	2 231.80	
			чел-ч	65.9295							39.960595
							<b>3 662.68</b>			<b>25 963.95</b>	<b>39.960595</b>

Объем: 87.38-26.7689

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы


Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Исполнитель: Щепилова Н.И.

И.И. Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2. E26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251)карниз с двух сторон 87,38*2=174,76м2	3	100 м2 обработать аемой поверхнос ти	1.7476	148.12			E26-02-018-02				Форма 4а
	Объем: 87.38*2											
c113-9005	Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Антисептик-антипирен Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		кг % % чел-ч	36.17532 90 60 8.87	77.97 68.25 0.98 1.90		136.26 119.27 1.71 3.32		16 6.27 16 10.53	2 180.17 747.85 27.40 34.96		
3. С прайс.	Огнебиозащитный состав Озон 07		кг	34.95			465.81		94.81	5 722.44	15.501212	
4. E08-07-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м		100 м2 горизонта льной проекции	0.8738	997.35			E08-07-002-01		3 313.61		
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		% % чел-ч	70.2	566.51 10.83 420.01 110 68		495.02 9.46 367.00 544.52 336.61		16 9.3 6.12 93 54	7 920.26 88.01 2 246.07 7 365.84 4 276.94		
5. E08-07-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01		100 м2 горизонта льной проекции	0.8738	690.72		1 752.62	E08-07-002-02		21 897.12	61.34076	
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		% % чел-ч	49.8	401.89 6.62 282.21 110 68		351.17 5.78 246.60 386.29 238.80		16 9.3 4.43 93 54	5 618.74 53.80 1 092.42 5 225.43 3 034.12		
							1 228.63			15 024.51	43.51524	
										43.51524	43.51524	


Исполнитель:  Н.Н. Тепилова

< 45 \* 4 \* 1-2 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. E26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251) обработка деревянных конструкций существующей кровли 494,9м2	4.949	148.12					E26-02-018-02			
	Зарплата рабочих		77.97	385.87	16	6 173.98					
	Эксплуатация машин		68.25	337.77	6.27	2 117.81					
	в т.ч. зарплата машинистов		0.98	4.85	16	77.60					
	Материальные ресурсы		1.90	9.40	10.53	99.01					
	Антисептик-антипирен	кг	102.4443								
	Накладные расходы	%	90	351.65	77	4 813.72					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60	234.43	48	3 000.76					
	Затраты труда	чел-ч	8.87								
с113-9005											
7. С прайс.	Огнебиозащитный состав Озон 07	кг	98.98	1 319.13		16 205.28					
	Объем: 494.9*0.2					9 384.29					

43-89763

43-89763



ИТОГО ПО СМЕТЕ	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2, 6; %=93 - по стр. 4, 5)	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 6; %=54 - по стр. 4, 5)	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	Оплата основных рабочих	Стоимость механизмов	Оплата механизаторов	Сметная заработная плата	Трудозатраты осн. рабочих	Трудозатраты механизаторов	Нормативная трудоемкость	Сметная стоимость материалов	ВСЕГО	НДС	ВСЕГО С НДС
	5 610.59	5 610.59	1 750.48	1 067.79	8 428.86	8 428.86	1 750.48	1 690.80	506.18	8.47	1 699.27	3 413.61	8 428.86	1 517.19	9 946.05	204.21544	0.7542218	204.96966
	13 603.25	13 603.25	13 603.25	27 052.83	97 511.19	97 511.19	23 776.02	27 052.83	3 306.78	135.55	27 188.38	29 772.32	97 511.19	17 552.01	115 063.20			

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 15063,20 руб.  
Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик  
03.12.2015