

< 2/15-185 ДОП * 21 * Доп >
«СОГЛАСОВАНО»

800 142.99 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

800 142.99 руб.

Форма 4а

« _____ » 20__ г.

« _____ » 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул. Короткова, д. №24
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2доп
(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт фасада. Дополнительные работы

Сметная стоимость: **800.143** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.556** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **225.282** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ГСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Фасад											
1. ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен наружных откосов											
		Зарплата рабочих	%		166.36		53.24		16.7	889.03	
		Накладные расходы	%		99		52.71		84	746.79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		31.94		48	426.73	
		Затраты труда	чел-ч		22.82						7
							137.89			2 062.55	7

2. ТЕР 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям											
		Зарплата рабочих	%		594.86		2 096.41		16.7	35 009.97	
		Эксплуатация машин	%		7.99		28.16		10.21	287.50	
		Материальные ресурсы	%		3 356.72		11 829.75		4.92	58 202.38	
		Накладные расходы	%		79		1 656.16		67	23 456.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 048.21		40	14 003.99	
		Затраты труда	чел-ч		81.6						288
							16 658.69			130 960.52	288

Объем: 320.42+32

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	ТЕР 15-02-003-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100 м откосов	0.32	679.42			E15-02-003-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			287.68	1.15	105.87		16.7	1 767.97	
		Эксплуатация машин			4.28	1.25	1.71		2.93	5.02	
		Материальные ресурсы			387.46		123.99		4.35	539.34	
		Накладные расходы	%		95		100.58		80	1 414.38	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		49.76		37	654.15	
		Затраты труда	чел-ч		36.8						12
							381.91			4 380.85	12
4.	ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен т. 50мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	4.6115	1 788.10			E15-02-001-01			
		Начисления: Н3= 3.125, Н4= 3.125, Н5= 2.875, Н48= 2.5									
		Зарплата рабочих			637.21	2.875	8 448.17		16.7	141 084.44	
		Эксплуатация машин			57.64	3.125	830.65		8.98	7 459.21	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	3.125	333.76		16.7	5 573.75	
		Материальные ресурсы			1 093.25		12 603.81		4.35	54 826.56	
		Накладные расходы	%		95		8 342.83		80	117 326.55	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		4 127.51		37	54 263.53	
		Затраты труда	чел-ч		203.78						940
							34 352.96			374 960.28	940
5.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.015	5 789.15			E61-7-1			
		Зарплата рабочих			3 210.04		48.15		16.7	804.12	
		Эксплуатация машин			34.57		0.52		8.82	4.57	
		в т.ч. зарплата машинистов			14.64		0.22		16.7	3.67	
		Материальные ресурсы			2 544.54		38.17		4.35	166.03	
		Строительный мусор	т		0.1215				67	541.22	
		Накладные расходы	%		79		38.21		40	323.12	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		24.19				
		Затраты труда	чел-ч		383.06						6
							149.24			1 839.06	6

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6. ТЕР 15-04-049-06 (прим)	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефными штукатурными акриловыми покрытиями вручную	100 м2 отделяе мой поверхнос ти	4.3113	4 373.92	E15-04-049-06
-------------------------------	---	--	--------	----------	---------------

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	349.68	1.15	1 733.71	16.7	28 952.99
Эксплуатация машин	13.42	1.25	72.32	10.26	742.02
в т.ч. зарплата машинистов	0.33	1.25	1.78	16.7	29.70
Материальные ресурсы	4 010.82		17 291.85	3.3	57 063.10
Накладные расходы	95		1 648.72	80	23 186.15
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		815.68	37	10 723.60
Затраты труда	42.78				184
Итого	21 562.28				120 667.86

7. ТССЦ 402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	-646.695	25.10	-16 232.04 [цена]	83.99	-54 315.91
------------------	---	----	----------	-------	-------------------	-------	------------

Объем: (4.3113)*(-150.0)

8. С прайс. ("Чиплак")	Штукатурка декоративная ДАЛ-декор Шуба L-W в 1 слой (расход 1,2 кг/м2). /Цена -1810:15кг:1,18*1,02=104,31	кг	517.38	12.44	6 436.21 [цена]	104.31	53 967.91
------------------------	---	----	--------	-------	-----------------	--------	-----------

Объем: 431.15*1.2

9. ТЕРР 62-25-7	Шпатлевка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхнос ти	0.3	1 071.10	E62-25-7
Зарплата рабочих	188.09	56.43	16.7	942.33	
Эксплуатация машин	1.37	0.41	9.5	3.90	
Материальные ресурсы	881.64	264.49	2.69	711.48	
Накладные расходы	80	45.14	68	640.78	
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	28.22	40	376.93	
Затраты труда	23.6				
Итого	394.69			2 675.44	

10. ТЕР 15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке стен цоколя, подготовленных под окраску	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.3	887.56	E15-04-024-08
----------------------	---	---	-----	--------	---------------

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	172.55	1.15	59.53	16.7	994.15
Эксплуатация машин	3.31	1.25	1.24	10.21	12.67
в т.ч. зарплата машинистов	0.13	1.25	0.05	16.7	0.81

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			711.70		213.51		2.69		574.34
		Накладные расходы	%		95		56.60		80		795.97
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		28.00		37		368.14
		Затраты труда	чел-ч	24.288							
							358.88				2 745.26
11.	ТЕР 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке внутренних откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.03	1 017.00			E15-04-005-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			127.21	1.15	4.39		16.7		73.29
		Эксплуатация машин			5.11	1.25	0.19		10.27		1.97
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25			16.7		0.08
		Материальные ресурсы			884.68		26.54		2.84		75.37
		Накладные расходы	%		95		4.17		80		58.70
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		2.06		37		27.15
		Затраты труда	чел-ч	17.457							
							37.35				236.47
12.	ТЕР 15-04-014-03	Окраска фасадов по декоративной штукатурке, стен наружных откосов, и кирпичной кладки с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5.01	673.10			E15-04-014-03			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Объем: 431.15+32+37.85									
		Зарплата рабочих			58.50	1.15	337.05		16.7		5 628.70
		Эксплуатация машин			3.28	1.25	20.54		9.77		200.69
		Материальные ресурсы			611.32		3 062.71		1.76		5 390.38
		Накладные расходы	%		95		320.20		80		4 502.96
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		158.41		37		2 082.62
		Затраты труда	чел-ч	7.751							
							3 898.91				17 805.34
13.	ТССЦ 101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	Т	-0.1904	16 087.47		-3 063.05	[Цена]	28 365.1		-5 400.72
		Объем: (5.01)*(-0.038)									
14.	ТССЦ 101-1959	Краска водоземлясионная ВЭАК-1180	Т	0.1904	16 098.05		3 065.07	[Цена]	45	847.23	8 729.31
15.	ТЕР 53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза	1	92.69			E53-23-1			
		Зарплата рабочих			27.50		27.50		16.7		459.25

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
	Зарплата рабочих				266.02	1.15	9.18		16.7		153.27
	Эксплуатация машин				3.31	1.25	0.12		10.21		1.27
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16.7		0.08
	Материальные ресурсы				975.08		29.25		2.2		64.36
	Накладные расходы				95		8.72		80		122.68
	Плановые накопления / Сметная прибыль						4.31		37		56.74
	Затраты труда		чел-ч	37.444							
					51.59						398.31
											1

Отмостка											
21. ТЕРР 68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		100 м3 конструкций	0.04	6 232.64						
	Зарплата рабочих				1 890.83	75.63	16.7		16.7		1 263.07
	Эксплуатация машин				4 341.81	173.67	4.67		4.67		811.05
	в т.ч. зарплата машинистов				396.10	15.84	16.7		16.7		264.59
	Накладные расходы		%		104	95.13	88		88		1 344.34
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	54.88	48		48		733.28
	Затраты труда		чел-ч	243.35							
					399.32						4 151.74
											10

22. ТЕРР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунты 2		100 м3 грунта	0.012	1 122.66						
	Зарплата рабочих				1 122.66	13.47	16.7		16.7		224.98
	Накладные расходы		%		72	9.70	61		61		137.24
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	5.12	31		31		69.74
	Затраты труда		чел-ч	154							
					28.29						431.96
											2

23. ТЕРР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01	3 506.85						
	Зарплата рабочих				182.88	1.83	16.7		16.7		30.54
	Эксплуатация машин				3 314.87	33.15	4.74		4.74		157.12
	в т.ч. зарплата машинистов				260.38	2.60	16.7		16.7		43.48
	Материальные ресурсы				9.10	0.09	13.99		13.99		1.27
	Накладные расходы		%		128	5.67	109		109		80.68
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81	3.59	65		65		48.11
	Затраты труда		чел-ч	24.19							
					28.29						431.96
											2

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24.	ТССЦ 409-0054	Щебень шлакоковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	1.26	102.27		44.33		128.86	[Цена]	588.99	742.13	317.73
25.	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.035	2 257.17			E27-04-001-01					
		Зарплата рабочих			117.74		4.12		16.7		68.82		
		Эксплуатация машин			2 132.93		74.65		4.78		356.84		
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		5.81		16.7		97.03		
		Материальные ресурсы			6.50		0.23		13.99		3.18		
		Накладные расходы	%		128		12.71		109		180.78		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		8.04		65		107.80		
		Затраты труда	чел-ч	15.72									1
					99.75						717.42		1
26.	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.85	69.83		268.85	[Цена]	322.95		1 243.36		
27.	ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения в отмостке	1000 м2 покрытия	0.07	346.77			E27-06-011-01					
		Зарплата рабочих			35.27		2.47		16.7		41.23		
		Эксплуатация машин			15.83		1.11		6.98		7.73		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.88		0.06		16.7		1.03		
		Материальные ресурсы			295.67		20.70		3.46		71.61		
		Накладные расходы	%		128		3.24		109		46.06		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		2.05		65		27.47		
		Затраты труда	чел-ч	4.58									
					29.56						194.11		
28.	ТЕР 07-01-037-03	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м шва	0.2	1 286.75			E07-01-037-03					
		(прим)											
		Зарплата рабочих			134.83		26.97		16.7		450.33		
		Эксплуатация машин			385.42		77.08		3.12		240.50		
		Материальные ресурсы			766.50		153.30		6.02		922.87		
		Накладные расходы	%		117		31.55		99		445.83		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		19.42		58		261.19		
		Затраты труда	чел-ч	15.9									3
					308.32						2 320.72		3

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	ТСЦЛгр 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (16,6т шуткатурка - 1,5735 по смете) Эксплуатация машин	1 т груза	5.45	28.47	28.47	155.16	12.63	1 959.69		
							155.16		1 959.69		
30.	ТСЦЛгр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	1 т груза	12.72	2.83	2.35 0.30 100 60	29.89 3.82 3.82 2.29	8.08 8.08 100 60	241.53 30.83 30.83 18.50		
							36.00		290.86		
31.	ТСЦЛгр 03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 5 км	1 т груза	18.17	4.71		85.58	9.3	795.90		
							85.58		795.90		
	<p>ИТОГО ПО СМЕТЕ</p> <p>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>МАТЕРИАЛОВ -</p> <p>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 2, 5; %=80 - по стр. 3, 4, 6, 10-12, 20; %=68 - по стр. 9; %=73 - по стр. 15; %=90 - по стр. 16, 17; %=88 - по стр. 21; %=61 - по стр. 22; %=109 - по стр. 23, 25, 27; %=99 - по стр. 28)</p> <p>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21; %=40 - по стр. 2, 5, 9; %=37 - по стр. 3, 4, 6, 10-12, 20; %=56 - по стр. 15; %=43 - по стр. 16, 17; %=31 - по стр. 22; %=65 - по стр. 23, 25, 27; %=58 - по стр. 28)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</p> <p>в т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 30)</p> <p>в т.ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</p> <p>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</p> <p>справочно</p> <p>Материалы</p> <p>Оплата труда рабочих</p> <p>Эксплуатация машин</p> <p>в т.ч. оплата труда механизаторов</p> <p>Накладные расходы</p>										
							6 443.56	84 983.25			
							69 937.58	675 040.83			
							276.74	3 046.45			
							3.82	30.83			
							2.29	18.50			
							276.74	3 046.45			
							70 214.32	678 087.28			
							36 566.73	184 784.30			
							13 127.87	219 235.16			
							1 589.08	13 313.62			
							364.07	6 047.22			
							12 480.98	175 721.63			

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль											
НДС											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС											
				18			6 443.56			84 983.25	
							12 638.58			122 055.71	
							82 852.90			800 142.99	

Сдел:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

29.08.2016

Согласовано в сумме 800 142,99 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Handwritten signature

Исполнитель: *Handwritten signature*
Матвеева Т.Е.