


< 14 * 58 * 128 >

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 526 313.16 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 526 313.16 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.



« _____ » _____ 20 ____ г.



Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на замену шиферной кровли на профлист по адресу: г.Тула, ул.Кауля, д.17

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость: **526.313** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.892** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **117.201** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Глобальные начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

1.	ТЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.3841	146.55			E46-04-008-04			
		Зарплата рабочих			115.91		160.43		16	2 566.88	
		Эксплуатация машин			30.64		42.41		5.5	233.26	
		Накладные расходы	%		99		158.83		84	2 156.18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		96.26		48	1 232.10	
		Затраты труда	чел-ч	15.9							22.00719
				457.93							

2.	ТЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.3841	147.03			E58-1-1			
		Зарплата рабочих			112.64		155.91		16	2 494.56	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			34.39		47.60		7.41	352.72	
		Строительный мусор			5.81		8.04		16	128.64	
		Накладные расходы	T		1.93774						
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		136.08		71	1 862.47	
		Затраты труда	чел-ч	15.16			106.57				
				457.93							
										6 188.42	22.00719

12005

52
Исполнитель: **Ерошина Н.Н.**
20.982956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. ТЕРР 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусаев **446.16** **6 073.81 20,982956**

Зарплата рабочих	100 м	3.35	7 758.35								
Эксплуатация машин			1 196.22				4 007.34		16	64 117.44	
Материальные ресурсы			21.25				71.19		8.95	637.15	
Строительный мусор			6 540.88				21 911.95		2.88	63 106.42	
ТСЦ 509-9900	Т	3.2495									
Накладные расходы	%						83		71	45 523.38	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%						65		52	33 341.07	
Затраты труда	чел-ч	150.09									502.8015

4. ТЕРР 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали **31 921.34** **206 725.46 502.8015**

Зарплата рабочих	100 м2	0.42	1 875.93								
Эксплуатация машин			158.63				66.62		16	1 065.92	
в т.ч. зарплата машинистов			20.96				8.80		8.68	76.38	
Материальные ресурсы			4.04				1.70		16	27.20	
Накладные расходы	%		1 696.34				712.46		3.91	2 785.72	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%						56.71		71	776.12	
Затраты труда	чел-ч	21.35					44.41		52	568.42	8.967

5. ТЕРР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 **889.00** **5 272.56 8.967**

Зарплата рабочих	100 м2	1.3841	137.23								
Эксплуатация машин			79.37				1.15		16	2 021.44	
в т.ч. зарплата машинистов			55.89				1.25		5.59	540.50	
Материальные ресурсы			0.11				1.25		16	3.04	
Накладные расходы	%		1.97				2.73		10.59	28.91	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		90				113.88		77	1 558.85	
Затраты труда	чел-ч	10.3845					75.92		48	971.75	14.373186

6. С Прайс-лист. Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины Ц: 4550/48/1,18*1,02*1,152=94,39 **415.56** **5 121.45 14.373186**

Устройство кровель различных типов из профлиста	кг	28.01									
Зарплата рабочих	100 м2 кровли	1.3841	24 140.75								
Эксплуатация машин			1 528.32				1.15		16	38 922.40	
в т.ч. зарплата машинистов			570.68				1.25		6.82	6 733.73	
			21.20				1.25		16	586.88	

16 Исполнитель **Еронина Н.Н.** 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			22 041.75		30 507.99		2.65	80 846.17	
		Накладные расходы	%		108		2 666.88		92	36 348.54	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		1 358.13		44	17 384.08	
		Затраты труда	чел-ч	199.9505							276.75149

8. ТССЦ 101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>		М2	-174.3966	81.07		-14 138.33	[Цена]	263.89	-46 021.52	180 234.92 276.75149
	Объем: (1.3841)*(-126.0)										

9. С РХЦС.	Профлист НС35-1000-0,7 Ц:		М2	155.0192				[Цена]	317.63	49 238.75	
	(июнь,2015,стр.6 346,00/1,18*1,062*1,02=317,63										
	3)										
	Объем: 138.41*1.12										

10. ТССЦ 101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (для отделки конька)		М2	30	28.35		850.50	[Цена]	197.7	5 931.00	
-------------------	--	--	----	----	-------	--	--------	--------	-------	----------	--

11. ТЕРр 62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%		100 м2	0.0243	2 335.86			E62-9-6			
	Зарплата рабочих				1 135.45	27.59	16		16	441.44	
	Эксплуатация машин				6.59	0.16	8.68		8.68	1.39	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.26	0.03	16		16	0.48	
	Материальные ресурсы				1 193.82	29.01	2.09		2.09	60.63	
	Накладные расходы		%		80	22.10	68		68	300.51	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50	13.81	40		40	176.77	
	Затраты труда		чел-ч	140.7							3.41901

12. ТЕР 10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (будка на кровле)		100 м2	0.328	5 832.03			E10-01-044-12			
	Зарплата рабочих				608.80	1.15	16		16	3 674.24	
	Эксплуатация машин				12.84	1.25	8.77		8.77	46.13	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88	1.25	16		16	5.76	
	Материальные ресурсы				5 210.39	1 709.01	5.51		5.51	9 416.65	
	Накладные расходы		%		106	243.80	90		90	3 312.00	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		54	124.20	43		43	1 582.40	
	Затраты труда		чел-ч	91.7585							30.096788

13. ТЕР 10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)		100 м2	0.102	5 832.03			E10-01-044-12			
	Зарплата рабочих				608.80	1.15	16		16	3 674.24	

16. Исполнитель: **Еренина Н.М.** 3
 1.142.56
Еренина Н.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			12.84	1.25	1.64	8.77	14.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.88	1.25	0.11	16	1.76		
		Материальные ресурсы			5 210.39		531.46	5.51	2 928.34		
		Накладные расходы					75.81	90	1 029.89		
		Плановые накопления / Сметная прибыль					38.62	43	492.06		
		Затраты труда									
			чел-ч	91.7585							9.359367
							718.94			5 607.23	9.359367

ИТОГО ПО СМЕТЕ
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 МАТЕРИАЛОВ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4; %=77 - по стр. 5; %=92 - по стр. 7; %=68 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12, 13)
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5; %=52 - по стр. 2-4; %=44 - по стр. 7; %=40 - по стр. 11; %=43 - по стр. 12, 13)
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный координационный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 526 313,46 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

д.с. 11.2015г.

61 918.68	61 918.68	446 028.10
61 918.68	6 800.18	446 028.10
6 800.18	4 462.69	92 867.94
4 462.69	7 277.93	57 112.71
7 277.93	47.11	116 446.88
47.11	1 261.10	753.76
1 261.10	42 116.78	8 635.64
42 116.78	61 918.68	170 964.93
61 918.68		446 028.10
	61 918.68	446 028.10
	11 145.36	80 285.06
	73 064.04	526 313.16

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: Ерошина Н.Н.