

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 080 620.64 руб.

Смета на сумму: 1 080 620.64 руб.

« / / 20 г.

« / / 20 г.

Стройка: Тульская область, Г.Новомосковский, ул. Свободы. д.1

Объект: Капитальный ремонт фасада здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт фасада здания

1058,873

Сметная стоимость: 1 080 621 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 2 075 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 288 027 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Кoeffициенты пересч. та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Фасад

1. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м2 в.п.
351.05
4.21
397.43
110
68
4 398.27
52.75
4 979.36
4 838.10
2 990.82

[индекс]

16.7
9.31
~~5.11~~ 5.18
93
54
73 451.11
491.07
25 799.09
68 309.53
39 663.60

545.007

17 259.30

207 706.40

545.007

2. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

100 м2
1 306.07
230.65
97.68
99
48.85
8.63
3.65
51.98

[индекс]

16.7
~~7.93~~ 8.82
16.7
84
815.75
68.41
61.01
736.48

207 415,83

Исполнитель: *Antona*
Антонова Л.Г.

6087

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.022	3 582.78			[индекс]			
	Зарплата рабочих			330.04		7.26		16.7	121.26	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			4.79		0.11		8.62	0.91	
	Материальные ресурсы			1.01		0.02		16.7	0.37	
	Строительный мусор	Т	0.004928					2.4	171.49	
	Накладные расходы	%		83		6.04		71	86.36	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		4.73		52	63.25	
	Затраты труда	чел-ч	41.41							0.911
				89.59					443.26	0.911
8. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0.004	17 152.02		-68.61	[цена]	39 841.2	-159.36	
9. С каталог РХЦС	Отлив оконный 200 мм (3 кв. стр.50	М	2.2				[цена]	201.96	444.31	
10. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	5.59	166.36			E46-02-009-02			
	Зарплата рабочих			166.36		929.95		16.7	15 530.21	
	Накладные расходы	%		99		920.65		84	13 045.38	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		557.97		48	7 454.50	
	Затраты труда	чел-ч	22.82							127.564
				2 408.57					36 030.09	127.564
11. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	5.59	1 788.10			E15-02-001-01			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
	Зарплата рабочих			637.21		1.15		16.7	68 408.28	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			57.64		1.25		8.98	3 616.78	
	Материальные ресурсы			23.16		1.25		16.7	2 702.57	
	Накладные расходы	%		1 093.25		6 111.27		4.35	26 584.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		4 045.22		80	56 888.68	
	Затраты труда	чел-ч	81.512	47		2 001.32		37	26 311.01	455.652
				16 656.87					181 808.77	455.652
12. ТЕРр 62-25-7	Штатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с землей и лесов	100 м2	10.324	1 071.10			E62-25-7			
	Зарплата рабочих			188.09		1 941.84		16.7	32 428.75	
	Эксплуатация машин			1.37		14.14		9.5	134.37	
	Материальные ресурсы			881.64		9 102.05		2.69	24 484.52	
	Накладные расходы	%		80		1 553.47		68	22 051.55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		970.92		40	12 971.50	
	Затраты труда	чел-ч	23.6							243.646
				13 582.43					92 070.68	243.646

Исполнитель: *Антон*
Антонова Л.Г.

13. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	✓	10.324	368.26							
	Зарплата рабочих			34.62	357.42	16.7	5 968.86					
	Эксплуатация машин			26.22	270.70	5.59	1 513.19					
	Материальные ресурсы			307.42	3 173.80	7.10	25 866.50					
	Накладные расходы	%		80	285.94	68	4 058.82					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	178.71	40	2 387.54					
	Затраты труда	чел-ч		4.29								44.29
					4 266.57		39 794.92					44.29

14. ТЕРр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2		0.769	5 353.96							
	Зарплата рабочих			2 807.11	2 158.67	16.7	36 049.75					
	Эксплуатация машин			2.31	1.78	3.25	5.77					
	Материальные ресурсы			2 544.54	1 956.75	4.35	8 511.87					
	Строительный мусор	т		7.44392								
	Накладные расходы	%		79	1 705.35	67	24 153.33					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	1 079.34	40	14 419.90					
	Затраты труда	чел-ч		323.4								248.695
					6 901.88		83 140.62					248.695

15. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.042	1 016.21							
	Зарплата рабочих			785.56	32.99	16.7	550.99					
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65	9.69	8.88	76.82					
	Накладные расходы	%		97.68	4.10	16.7	68.51					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99	36.72	84	520.38					
	Затраты труда	чел-ч		60	22.25	48	297.36					4.364
					101.65		1 445.55					4.364

16. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2		4.2	62.10							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
	Зарплата рабочих			22.25	107.47	16.7	1 794.71					
	Эксплуатация машин			14.47	75.97	8.50	622.17					
	Материальные ресурсы			25.38	106.60	5.94	870.89					
	Блоки дверные металлические	м2		4.2								
	Накладные расходы	%		81	87.05	69	1 238.35					
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72	77.38	58	1 040.93					
	Затраты труда	чел-ч		2.76								11.592
					454.46		5 567.05					11.592

Исполнитель: Антонова Л.Г.

5358.89

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. зарплата машинистов			147.58			15.79	16.7		263.71
	Накладные расходы	%		104			66.36	88		937.79
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			38.29	48		511.52
	Затраты труда	чел-ч	57.76							6.18
										3 047.28
										6.18

22. ТЕР	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов	100 м3	0.1605	1 122.66			E01-02-057-02			
01-02-057-02										
	Зарплата рабочих			1 122.66				16.7	3 009.12	
	Накладные расходы	%		72				61	1 835.56	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38				31	932.83	
	Затраты труда	чел-ч	154							24.717
										378.40
										5 777.51
										24.717

23. ТЕР	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.0535	2 257.17			E27-04-001-01			
27-04-001-01										
	Зарплата рабочих			117.74				16.7	105.19	
	Эксплуатация машин			2 132.93				4.78	545.45	
	в т.ч. зарплата машинистов			166.00				16.7	148.31	
	Материальные ресурсы			6.50				13.99	4.87	
	Накладные расходы	%		128				109	276.32	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81				65	164.78	
	Затраты труда	чел-ч	15.72							0.841
										152.49
										1 096.60
										1 375.80
										1900.56

24. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.885	69.83			[цена]	233-78		
								381.95		
25. ТЕР	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.107	3 506.85			E27-04-001-04			
27-04-001-04										
	Зарплата рабочих			182.88				16.7	326.79	
	Эксплуатация машин			3 314.87				4.74	1 681.24	
	в т.ч. зарплата машинистов			260.38				16.7	465.27	
	Материальные ресурсы			9.10				13.99	13.62	
	Накладные расходы	%		128				109	863.35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81				65	514.84	
	Затраты труда	чел-ч	24.19							2.588
										474.36
										3 399.83
										2.588

26. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	13.482	96.94			[цена]	950-7		
								716.18		
27. ТЕР	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.107	5 822.09			E06-01-015-10			
06-01-015-10										

	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
	Зарплата рабочих			104.66	1.15	12.88		16.7	215.07	
	Эксплуатация машин			27.45	1.25	3.67		8.67	31.83	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	0.27			16.7	4.51	

2.02 ПОЛНОВАЛЬ: *Илья*
Автонова Л.Г.

ль * 2 >

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы				5 689.98		608.83		4.46	2 715.37	
Накладные расходы		%		95		12.49		80	175.66	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		7.23		44	96.62	
Затраты труда		чел-ч	14.536							1.555

28. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0.107	5 416.20		-579.53 [цена]		28	3 234.55	1.555
	Объем: (0.107)*(-1.0)							983-27	-3-101-21	

29. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой 100x100x0,04	Т	0.107	8 489.38		908.36 [цена]		46	4 942.77	
30. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.107	64 662.60		E06-01-001-01		194.08	4 594.52	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	161.47		16.7	2 696.49	
	Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	184.24		5.77	1 063.07	
	в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	30.38		16.7	507.39	
	Материальные ресурсы			61 972.90		6 631.10		4.47	29 641.02	
	Накладные расходы	%		95		182.26		80	2 563.10	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		105.52		44	1 409.71	
	Затраты труда	чел-ч	207							22.149

31. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10.914	581.57		-6 347.25 [цена]		2-716-84	37 373.38	22.149
	Объем: (0.107)*(-102.0)							262477	-29-651-59	

32. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10.914	433.60		4 732.31 [цена]		3-860-95	42 138.41	37 455.57
33. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения - прорезка деформационных швов через 6 м	1000 м2	0.107	346.77		[индекс]				
	Зарплата рабочих			35.27		3.77		16.7	63.02	
	Эксплуатация машин			15.83		1.69		7.72	13.08	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88		0.09		16.7	1.57	
	Материальные ресурсы			295.67		31.64		3.46 4.03	127.50	
	Накладные расходы	%		128		4.94		109	70.40	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		3.13		65	41.98	
	Затраты труда	чел-ч	4.58							0.49

34. ТЕРр 58-18-4	Смена подшивки из досок карниза.	100 м2	0.36	3 632.33		45.17		E58-18-4	3 15.99	0.49
	Зарплата рабочих			710.98		255.95			306.86	
	Эксплуатация машин			48.39		17.42		16.7	4 274.41	
	Материальные ресурсы			2 872.96		1 034.27		10.15	176.82	
	Строительный мусор	Т	0.612					3.54	3 661.30	
	Накладные расходы	%						71	3 034.83	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%						52	2 222.69	

Исполнитель: Антонова Л.Г.
65
212.44
166.37

Лист * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Форма 4а

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

259.99
16 247.55
9 368.13
16 004.18
104 916.29

4 342.13
229 395.99
124 266.42
164 840.44
1 080 620.64

16/10/06, 54

1056273.97

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 1056273.97
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
Л.Г. Антонова
 31.08.2016 г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Л.Г. Антонова*
 Антонова Л.Г.