

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 214 087.34 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 214 087.34 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

Стройка: Тульская область, город Кимовск, улица Ленина, д.66
 Объект: Капитальный ремонт кровли здания
 Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **214.087** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.261** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **34.321** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка, кобылки)	1 м3 древесины в конструкц ии	1.8313	2 589.99			E10-01-010-01			
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			176.40	1.15	371.50		16.5	6 129.71	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.21	1.25	55.42		7.33	406.23	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 389.38		4 375.67		3.2	14 002.15	
		<i>Накладные расходы</i>	%		106		393.79		90	5 516.74	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		54		200.61		43	2 635.78	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	25.875							47.384888
							5 396.99			28 690.59	47.384888
											8
2.	C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.219756	1 631.01		-358.42	[цена]	6 382.04	-1 402.49	
3.	C102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.018313	904.22		-16.56	[цена]	3 097.29	-56.72	

Исполнитель:
Анош
 Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	C102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-1.70311	2 150.05		-3 661.77	[цена]	6 579.15	-11 205.02	
5.	С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 45)	Брус сечение 50 мм Цена 8000/1,18*1,02=6915,25	м3	1.94118				[цена]	6 915.25	13 423.74	
6.	E58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.956	2 541.80				E58-12-1		
		<i>Зарплата рабочих</i>			236.50		226.09		16.5	3 730.55	
		<i>Эксплуатация машин</i>			31.76		30.36		8.17	248.06	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			5.55		5.31		16.5	87.55	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 273.54		2 173.50		3.8	8 259.32	
		<i>Накладные расходы</i>	%		83		192.06		71	2 710.85	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		65		150.41		52	1 985.41	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	31.83							30.42948
							2 772.43			16 934.19	30.42948
7.	C102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-2.52384	822.13		-2 074.92	[цена]	3 097.29	-7 817.06	
8.	C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (95,6*1,05*0,032)	м3	3.21	1 552.84		4 984.62	[цена]	6 382.04	20 486.35	
9.	E58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	0.6197	1 449.86				E58-12-4		
		<i>Зарплата рабочих</i>			136.79		84.77		16.5	1 398.68	
		<i>Эксплуатация машин</i>			7.20		4.46		8.09	36.10	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			1.01		0.63		16.5	10.33	
		<i>Материальные ресурсы</i>			1 305.87		809.25		3.8	3 075.14	
		<i>Накладные расходы</i>	%		83		70.88		71	1 000.40	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		65		55.51		52	732.69	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	18.41							11.408677
							1 024.87			6 243.00	11.408677
10.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	-0.55773	1 397.50		-779.43	[цена]	5 282.55	-2 946.24	
11.	C102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (61,97x15/35*1,05*0,032)	м3	0.89	1 552.84		1 382.03	[цена]	6 382.04	5 680.02	
12.	E53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпич - б/у возврат при разборке)	1 м3 кладки	0.204	935.58				E53-16-1		
		<i>Зарплата рабочих</i>			265.07		54.07		16.5	892.23	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.63		5.02		7.63	38.34	

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			5.43		1.11		16.5	18.28	
		<i>Материальные ресурсы</i>			645.88		131.76		5.31	699.64	
		<i>Накладные расходы</i>	%		86		47.45		73	664.67	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		70		38.63		56	509.89	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	35.39							7.21956
							276.94			2 804.77	7.21956
13. C404-0005		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	-0.082	1 332.79		-109.29	[цена]	7 037.13	-577.04	
14. E58-5-1		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.195	4 200.38				E58-5-1		
		<i>Зарплата рабочих</i>			317.76		61.96		16.5	1 022.39	
		<i>Эксплуатация машин</i>			22.14		4.32		7.55	32.60	
		<i>Материальные ресурсы</i>			3 860.48		752.79		3.97	2 988.59	
		<i>Накладные расходы</i>	%		83		51.43		71	725.90	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		65		40.27		52	531.64	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	39.87							7.77465
							910.77			5 301.12	7.77465
15. E10-01-010-01		Демонтаж подпорок из бруса 50	1 м3 древесины в конструкц ии	0.03	2 589.99				E10-01-010-01		
		<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			176.40	0.8	4.23		16.5	69.85	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.21	0.8	0.58		7.33	4.26	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 389.38				3.2		
		<i>Накладные расходы</i>	%		106		4.48		90	62.87	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		54		2.28		43	30.04	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	18							0.54
							11.58			167.01	0.54
16. E10-01-010-01		Установка подпорок из бруса 50	1 м3 древесины в конструкц ии	0.03	2 589.99				E10-01-010-01		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			176.40	1.15	6.09		16.5	100.42	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.21	1.25	0.91		7.33	6.65	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 389.38		71.68		3.2	229.38	
		<i>Накладные расходы</i>	%		106		6.46		90	90.38	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		54		3.29		43	43.18	

Исполнитель:
Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	25.875							0.77625
							88.42			470.01	0.77625
17.	C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.0036	1 631.01		-5.87 [цена]	6 382.04		-22.98	
18.	C102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0003	904.22		-0.27 [цена]	3 097.29		-0.93	
19.	C102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0.0279	2 150.05		-59.99 [цена]	6 579.15		-183.56	
20.	С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 45)	Брус сечение 50 мм Цена: 8000/1,18*1,02=6915,25	м3	0.03			[цена]	6 915.25		207.46	
21.	E10-01-010-01	Изготовление лестницы из бруса 50x50	1 м3 древесины в конструкц ии	0.054	2 589.99			E10-01-010-01			
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			176.40	1.15	10.95		16.5	180.75	
		<i>Эксплуатация машин</i>			24.21	1.25	1.63		7.33	11.98	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 389.38		129.03		3.2	412.88	
		<i>Накладные расходы</i>	%		106		11.61		90	162.68	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		54		5.91		43	77.72	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	25.875							1.39725
							159.14			846.01	1.39725
22.	C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.0065	1 631.01		-10.60 [цена]	6 382.04		-41.48	
23.	C102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.00054	904.22		-0.49 [цена]	3 097.29		-1.67	
24.	C102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0.0502	2 150.05		-107.93 [цена]	6 579.15		-330.27	
25.	С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 45)	Брус сечение 50 мм Цена: 8000/1,18*1,02=6915,25	м3	0.054			[цена]	6 915.25		373.42	
26.	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.983	146.55			E46-04-008-04			
		<i>Зарплата рабочих</i>			115.91		113.94		16.5	1 880.00	
		<i>Эксплуатация машин</i>			30.64		30.12		3.08	92.77	

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Накладные расходы</i>	%		99		112.80		84	1 579.20	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		60		68.36		48	902.40	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	15.9							15.6297
							325.22			4 454.37	15.6297
27. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		0.91	66.54			E58-3-1			
	<i>Зарплата рабочих</i>				66.34		60.37		16.5	996.10	
	<i>Эксплуатация машин</i>				0.20		0.18		3.3	0.60	
	<i>Накладные расходы</i>	%			83		50.11		71	707.23	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			65		39.24		52	517.97	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		9.1							8.281
							149.90			2 221.90	8.281
28. E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		0.983	147.03			E58-1-1			
	<i>Зарплата рабочих</i>				112.64		110.73		16.5	1 826.96	
	<i>Эксплуатация машин</i>				34.39		33.81		5.74	194.04	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				5.81		5.71		16.5	94.24	
	<i>Накладные расходы</i>	%			83		96.65		71	1 364.05	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			65		75.69		52	999.02	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		15.16							14.90228
							316.86			4 384.09	14.90228
29. E58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли		0.983	1 088.55			E58-13-1			
	<i>Зарплата рабочих</i>				33.85		33.27		16.5	549.03	
	<i>Эксплуатация машин</i>				3.61		3.55		7.77	27.57	
	<i>Материальные ресурсы</i>				1 051.09		1 033.22		3.37	3 481.96	
	<i>Накладные расходы</i>	%			83		27.61		71	389.81	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			65		21.63		52	285.50	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		4.52							4.44316
							1 119.28			4 733.87	4.44316
30. C101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2		-113.045	8.91		-1 007.23	[цена]	29.96	-3 386.83	
31. С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 61)	Изоспан D (70м2) 1428,81/70/1,18*1,02 =17,64	м2		113.045				[цена]	17.64	1 994.11	
32. E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли		0.983	10 878.71			E12-01-023-01			
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
	<i>Зарплата рабочих</i>				310.94	1.15	351.50		16.5	5 799.79	
	<i>Эксплуатация машин</i>				91.91	1.25	112.93		6.58	743.11	

Исполнитель:
Т.О. Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			9.97	1.25	12.25		16.5	202.14	
		<i>Материальные ресурсы</i>			10 475.86		10 297.77		3.19	32 849.89	
		<i>Накладные расходы</i>	%		108		392.85		92	5 521.78	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		55		200.06		44	2 640.85	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	44.3095							43.556239
							11 355.12			47 555.40	43.556239
33. С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-15.728	25.49			-400.91 [цена]	237.17		-3 730.21	
34. С101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	-119.926	81.07			-9 722.40 [цена]	238.67		-28 622.74	
35. С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 52)	Профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков. 315/1,18*1,02 =272,29	м2	113.045					[цена] 272.29		30 781.02	
36. С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.10454	17 152.02			1 793.07 [цена]	39 905.6		4 171.73	
37. Е10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 проемов	0.004	5 832.03				Е10-01-044-12			
	<i>Зарплата рабочих</i>			608.80	1.15		2.80		16.5	46.21	
	<i>Эксплуатация машин</i>			12.84	1.25		0.06		7.49	0.48	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			0.88	1.25				16.5	0.07	
	<i>Материальные ресурсы</i>			5 210.39			20.84		5.52	115.05	
	<i>Накладные расходы</i>	%		106			2.97		90	41.65	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		54			1.51		43	19.90	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	91.7585								0.367034
							28.19			223.28	0.367034
38. Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.883	148.12				Е26-02-018-02			
	<i>Зарплата рабочих</i>			77.97	1.15		527.50		16.5	8 703.79	
	<i>Эксплуатация машин</i>			68.25	1.25		501.89		4.18	2 097.91	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			0.98	1.25		7.21		16.5	118.91	
	<i>Материальные ресурсы</i>			1.90			11.18		9.93	110.99	
	<i>Накладные расходы</i>	%		90			481.24		77	6 793.48	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		60			320.83		48	4 234.90	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	10.2005								60.009542

Исполнитель:
Пономарева О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 842.64			21 941.07	60.00954
39.	С прайс. (Каталог 1 квартал 2016 г., стр. 90)	Сенеж Огнебио Проф Ц=1580/23/1,18*1,02 =59,38	кг	180.0198				[цена]	59.38	10 689.58	
40.	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждени я	0.09	3 029.51				E12-01- 012-01		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			55.23	1.15			5.72	16.5	94.32
		<i>Эксплуатация машин</i>			46.96	1.25			5.28	5.92	31.28
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			3.66	1.25			0.41	16.5	6.79
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 927.32				263.46	5.3	1 396.33
		<i>Накладные расходы</i>	%		108				6.62	92	93.02
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		55				3.37	44	44.49
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	7.6705							0.690345
							284.45			1 659.44	0.690345
41.	C201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.027	9 690.47				[цена]	51 518.98	-1 391.01
42.	С прайс. (каталог 3 кв. стр. 58)	Снегозадержатель трубчатый 1800/3/1,18*1,02	м.п.	9					[цена]	518.64	4 667.76
43.	E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхнос ти	0.012	2 195.20				E61-31- 1		
		<i>Зарплата рабочих</i>			1 140.55				13.69	16.5	225.83
		<i>Эксплуатация машин</i>			1.87				0.02	3.25	0.07
		<i>Материальные ресурсы</i>			1 052.78				12.63	4.16	52.55
		<i>Накладные расходы</i>	%		79				10.82	67	151.31
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50				6.85	40	90.33
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	131.4							1.5768
							44.00			520.10	1.5768
44.	E15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0.012	114.47				E15-04- 011-01		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			50.37	1.15			0.70	16.5	11.47
		<i>Эксплуатация машин</i>			1.49	1.25			0.02	6.91	0.15
		<i>Материальные ресурсы</i>			62.61				0.75	3.7	2.78
		<i>Накладные расходы</i>	%		95				0.67	80	9.18

Исполнитель:
Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		0.33		37	4.24	
		Затраты труда	чел-ч	7.268							0.087216
							2.46			27.82	0.087216
45.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.911	28.47			T01-01-01-041			
		Зарплата рабочих			3.88		11.29		11	124.24	
		Эксплуатация машин			18.38		53.50		11	588.55	
		Накладные расходы	%		100		11.29		100	124.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		6.77		60	74.54	
		Затраты труда	чел-ч	0.5777							1.6816847
							82.86			911.57	1.6816847
46.	T03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	2.911	6.71		19.53	T03-21-01-008	7.1	138.68	
							19.53			138.68	
47.	T03-02-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Изоспан - 12,1 кг, снегозадержатель - 25,5 кг, профлист - 881,751кг)	1 т груза	0.9194	23.57		21.67	T03-02-01-030	7.78	168.59	
							21.67			168.59	
48.	T03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Сенеж ОгнебиоПроф - 180,02 кг, Брус 50 -1090,14 кг)	1 т груза	1.2702	27.74		35.24	T03-02-02-030	7.78	274.13	
							35.24			274.13	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							12 655.31			137 558.83	258.15576
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							12 496.01			136 065.86	256.47407
. МАТЕРИАЛОВ -							8 159.72			30 338.10	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 15, 16, 21, 37; %=71 - по стр. 6, 9, 14, 27-29; %=73 - по стр. 12; %=84 - по стр. 26; %=92 - по стр. 32, 40; %=77 - по стр. 38; %=67 - по стр. 43; %=80 - по стр. 44)							1 960.49			27 585.18	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 15, 16, 21, 37; %=52 - по стр. 6, 9, 14, 27-29; %=56 - по стр. 12; %=48 - по стр. 26, 38; %=44 - по стр. 32, 40; %=40 - по стр. 43; %=37 - по стр. 44)							1 234.78			16 285.94	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							15 691.28			179 936.98	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							159.30			1 492.97	1.6816847


Исполнитель:

 Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45)						11.29			124.24	
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45)						6.77			74.54	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						159.30			1 492.97	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						15 850.58			181 429.95	
	Материалы						9 665.53			98 435.59	
	Оплата труда рабочих						2 051.17			33 782.32	
	Эксплуатация машин						920.50			5 142.15	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						32.63			538.31	
	Накладные расходы						1 960.49			27 585.18	
	Сметная прибыль						1 234.78			16 285.94	
	НДС			18			2 853.10			32 657.39	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						18 703.68			214 087.34	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)



Андрей
Согласовано в сумме 214087,34 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
27.04.2016г.

Исполнитель:
Конюхова
Конюхова О.А.