

< 2015-06 * 10 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 204 258,83 руб.

ПК РИК (вер. 1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 204 258,83 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: г.Тула, пр.Ленина д.52-83 литер Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт системы водоотведения жилого дома, расположенного по адресу: Тула, пр. Ленина, 52-ул.Л.Толстого, 83 лит.Б

Сметная стоимость: **196,880** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,475** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **65,584** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Добавляемые работы

1. ТЕР 46-03-010-01 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях)

100 отверстий 0,22 578,26

Е46-03-010-01

Начисления: НЗ= 2.7671875, Н4= 2.7671875, Н5= 2.7671875

1888

Исполнитель: 
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				134.86	2.76718	82.10		16.32		1 339.88
	Эксплуатация машин				443.40	2.76718	269.93		4.68		1 263.29
	в т.ч. зарплата машинистов				40.89	2.76718	24.89		16.32		406.25
	Накладные расходы		%		99		105.92		84		1 466.75
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		64.19		48		838.14
	Затраты труда		чел-ч	41.978							9.235
522.14											4 908.06

4267,92

2. ТЕР 46-03-010-03 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см²

(При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях)

Начисления: Н3= 2.7671875, Н4= 2.7671875, Н5= 2.7671875

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				983.59	2.76718	734.88		16.32		11 993.24
	Эксплуатация машин				3 116.00	2.76718	2 328.09		4.68		10 895.46
	в т.ч. зарплата машинистов				287.36	2.76718	214.70		16.32		3 503.88
	Накладные расходы		%		99		940.08		84		13 017.58
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		569.75		48		7 438.62
	Затраты труда		чел-ч	306.162							82.664
4 572.80											43 344.90


3. ТЕР 46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				417.01		375.31		16.32		16.32
	Эксплуатация машин				15.18		13.66		7.47		7.47
433.19											82.664

37081,05

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
 102.06
 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4. ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен												
Зарплата рабочих			1 м3	1.38	185.45	2 201.09		E46-04-001-04	20 158.12			49.644
Эксплуатация машин					68.23	94.16	16.32	1.536.65	11.371			
в т.ч. зарплата машинистов					117.22	161.76	4.68	757.05				
Накладные расходы			%		10.81	14.92	16.32	243.46				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		99	107.99	84	1 495.29				
Затраты труда			чел-ч	8.24	60	65.45	48	854.45				
5. ТЕР 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток												
Зарплата рабочих			100 м2 поверхнос ти облицовки	0.15	724.45	429.36		E63-7-5	4 643.45			11.371
Эксплуатация машин					546.85	82.03	16.32	1 338.69				
в т.ч. зарплата машинистов					177.60	26.64	4.91	130.80				
Накладные расходы			%		19.84	2.98	16.32	48.57				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		77	65.46	65	901.72				
Затраты труда			чел-ч	74.3	50	42.51	40	554.90				
6. ТЕР 53-1-1 Разборка облицовки нештукатуренных деревянных стен												
Зарплата рабочих			100 м2 стен	0.1	126.83	216.63		E53-1-1	2 926.11			11.145
Эксплуатация машин					86.84	8.68	16.32	141.72				
в т.ч. зарплата машинистов					39.99	4.00	7.16	28.63				
Накладные расходы			%		5.68	0.57	16.32	9.27				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		86	7.96	73	110.22				
Затраты труда			чел-ч	12.3	70	6.48	56	84.55				
7. ТЕРР 65-6-12 Смена унитазов типа <Компакт>												
Зарплата рабочих			100 приборов	0.01	59 672.18	27.11		E65-6-12	365.14			1.23
Эксплуатация машин					3 499.70	35.00	16.32	571.15				
в т.ч. зарплата машинистов					67.46	0.67	8.01	5.40				
Материальные ресурсы					9.47	0.09	16.32	5.5				
Накладные расходы			%		56 105.02	561.05	36.14	88				

Исполнитель: 
Исх. № 085/78
503 98
Ходышева Н.В.
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
		Затраты труда	цел-ч	412.7	60		21.05		48	11	274.90
8.	ТССЦ 301-1521	Унитаз-компакт <Комфорт>	КОМПЛ.	-1	552.47		-552.47	[Цена]	3 014.46	-3 014.46	4.127
9.	ТЕРР 65-6-17	Смена ванн чугунных	100 приборов	0.21	165 508.11			[Цена]	17 071.40	-177 286.90	4.127
		Зарплата рабочих			4 981.15		1 046.04		16.32	15 163.65	
		в т.ч. зарплата машинистов			332.78		69.88		8.01	559.77	
		Материальные ресурсы			46.69		9.80		16.32	160.02	
		Накладные расходы			160 194.18		33 640.78		5.27	177 286.90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		103		1 087.52		88	8 271.08	
		Затраты труда	цел-ч	587.4	60		633.50		48		
10.	ТССЦ 301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм	КОМПЛ.	-21	1 592.70		-33 446.70	[Цена]	8 434.88	-177 132.48	123.354
11.	ТЕРР 65-6-15	Смена моек на одно отделение	100 приборов	0.42	34 500.85						123.354
		Зарплата рабочих			2 776.35		1 166.07		16.32	19 030.21	
		в т.ч. зарплата машинистов			62.96		26.44		8.01	211.81	
		Материальные ресурсы			8.83		3.71		16.32	60.52	
		Накладные расходы			31 661.54		13 297.85		2.65	35 239.29	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		103		1 204.87		88	16 799.84	
		Затраты труда	цел-ч	327.4	60		701.87		48	9 163.55	
12.	ТССЦ 301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500x500x198	КОМПЛ.	-42	308.64		-12 962.88	[Цена]	763.56	-32 069.52	137.508
13.	ТЕРР 57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.21	1 074.37						137.508
		Зарплата рабочих			552.72		116.07		16.32	1 894.28	
		Эксплуатация машин			68.27		14.34		4.7	67.38	
		в т.ч. зарплата машинистов			6.39		1.34		16.32	21.90	
		Материальные ресурсы			453.38		95.21		7.66	729.31	
		Накладные расходы			80		93.93		68	1 303.00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		79.84		54	1 034.74	

Исполнитель: 
 1 303.00
 1 034.74
 Ходышева Н.В.
 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел-ч								
14.	ТСЦЛг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.035	28.47						14.564
	((0.241тн + от разб.кирп.стен 1.38м3 х 1.3тн))										14.564
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин				3.88				7.90		85.99
	Накладные расходы				18.38				37.40		407.32
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		100				7.90		73.09
	Затраты труда		чел-ч	0.578	60				4.74		41.28
15.	ТСЦЛг 03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 8 км	1 т груза	2.035	6.71						1.176
									57.94		607.68
									13.65		96.27
											1.176
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-4; %=65 - по стр. 5; %=73 - по стр. 6; %=68 - по стр. 13)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6; %=54 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 7, 9, 11)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 9, 11)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 14)											
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
справочно											
Материалы											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в т. ч. оплата труда механизаторов											
Трудозатраты осн. рабочих											
Трудозатраты механизаторов											
Накладные расходы											
											4 021.42
											4 455.42
											9 970.79
											61 128.25
											14 525.24
											4 455.42
											446.018
											281.441
											55 907.07

Исполнитель: 281.441
 55 907.07
 Ходышева Н.В.
 446.018

< 2015-06 * 10 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль							2 409.82			31 454.96	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							15 006.80			173 100.70	
НДС							2 701.22			31 158.13	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				18			17 708.02			204 258.83	

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

196859,65

Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение "Учебно-методический центр
«Региональный колледж» имени
по ценнообразию в строительстве

Согласовано в сумме *196 859,65 руб*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

С.О.У. №1

Исполнитель: *[Подпись]*
Ходышева Н.В.