

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 "\_\_\_" "\_\_\_" 2016 г.

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 "\_\_\_" "\_\_\_" 2016 г.

Наименование стройки:  
 Объект №

**Локальный сметный расчет №**  
 (Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома  
 Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 122  
 Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **786,937** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **1539** чел.час.  
 Сметная заработная плата **205,66** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,85	151,63						
			%	68		1,00	583,78	16,50	9632,30		
			%	40		1,00	467,02		6549,96	80,08	
			ЗТР	20,80			291,89		3852,92		
<b>Всего по позиции</b>									<b>1342,69</b>	<b>20035,18</b>	<b>80,08</b>

**ВНЕШНИЙ ФАСАД**

1	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,85	151,63						
			%	68		1,00	583,78	16,50	9632,30		
			%	40		1,00	467,02		6549,96	80,08	
			ЗТР	20,80			291,89		3852,92		
<b>Всего по позиции</b>									<b>1342,69</b>	<b>20035,18</b>	<b>80,08</b>

Исполнитель: *Терехина Н.А.*  
 Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	5,50	643,61			E15-04-019-07		
	ЗП			112,32	1,15	710,42	16,50	11722,00		
	ЭМ			3,73	1,25	25,64	7,62	195,41		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)		
	МР			527,56	1,00	2901,58	4,40	12766,95		
	НР от ФОТ		%	80	1,15	671,35		9377,60	81,85	
	СП от ФОТ		%	37		332,12		4337,14		
	ЗТР		чел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>					<b>4641,11</b>			<b>38399,10</b>	<b>81,85</b>	

6	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,209	45733,04	1,00	-9558,21		-9558,21	
---	---------	---	---	--------	----------	------	----------	--	----------	--

7	Комерческое предложение	Краска фасадная акриловая (130/1,18*1,02)	кг	157,1429	112,37	1,00	17658,15		17658,15	
---	-------------------------	---	----	----------	--------	------	----------	--	----------	--

8	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,035	5353,96			P61-20-1		
	ЗП			2807,11	1,00	98,25	16,50	1621,11		
	ЭМ			2,31	1,00	0,08	3,25	0,26		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)		
	МР			2544,54	1,00	89,06	4,16	370,49		
	НР от ФОТ		%	67	1,00	77,62		1086,14	11,32	
	СП от ФОТ		%	40		49,13		648,44		
	ЗТР		чел-ч	323,40						
<b>Всего по позиции</b>					<b>314,14</b>			<b>3726,44</b>	<b>11,32</b>	

9	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосы)	100 м2 окраш иваем ой	0,14	643,61			E15-04-019-07		
	ЗП			112,32	1,15	18,08	16,50	298,38		
	ЭМ			3,73	1,25	0,65	7,62	4,97		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)		

<b>Всего по позиции</b>					<b>314,14</b>			<b>3726,44</b>	<b>11,32</b>	
-------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	----------------	--------------	--

Исполнитель: *А.И.Терехина*  
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					527,56	1,00	73,86	4,40	324,98	
	МР					1,00	17,09		238,70	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	8,45		110,40	2,08
	СП от ФОТ		%	37						
	ЗТР		чел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>										
10	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0053	45733,04	1,00	-242,39		977,43	2,08
11	Комерческое предложение	Краска фасадная акриловая (130/1,18*1,02)	кг	4,00	112,37	1,00	449,48		449,48	
12	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)		0,065	2922,74			Р61-10-1		
	ЗП		онтлр		1649,03	1,00	107,19	16,50	1768,58	
	ЭМ		ованн		1,21	1,00	0,08	3,24	0,25	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	82,71	4,16	344,08	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	84,68		1184,95	13,12
	СП от ФОТ		%	40			53,60		707,43	
	ЗТР		чел-ч	201,84						
<b>Всего по позиции</b>										
13	Р62-25-1	Огрунтовка цоколя противогрибковым составом		0,126	368,26			Р62-25-1	4005,29	13,12
	ЗП		м2		34,62	1,00	4,36	16,50	71,97	
	ЭМ		обраб		26,22	1,00	3,30	3,75	12,39	
	в т.ч. ЗПМ		оганн		0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР		ой		307,42	1,00	38,73	7,09	274,63	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	3,49		48,94	0,54
	СП от ФОТ		%	40			2,18		28,79	
	ЗТР		чел-ч	4,29						
<b>Всего по позиции</b>										
							52,06		436,72	0,54



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1130032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,002	135409,72	1,00	-38,19		-270,82	
15	Коммерческое предложение	Средство против плесени и грибка (155/1,18)*1,02	л	1,26	133,98	1,00	168,81	1,00	168,81	
16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь)	100 м2	0,26	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	33,58	16,50	554,13	
		ЭМ			3,73	1,25	1,21	7,62	9,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	137,17	4,40	603,53	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	31,73		443,30	3,87
		СП от ФОТ	%	37			15,70		205,03	
		ЗТР	чел-ч	12,94						
<b>Всего по позиции</b>							<b>219,39</b>		<b>1815,23</b>	<b>3,87</b>
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0099	45733,04	1,00	-452,76		-452,76	
18	Коммерческое предложение	Краска фасадная акриловая (130/1,18*1,02)	кг	7,4286	112,37	1,00	834,75		834,75	
19	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	16 100 м2	5,50	752,69			E08-07-001-02		
		ЗП			351,05	1,00	1930,78	16,50	31857,79	
		ЭМ			4,21	1,00	23,16	7,77	179,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			397,43	1,00	2185,87	5,03	10994,90	
		НР от ФОТ	%	93		1,00	2120,00		29627,74	239,25
		СП от ФОТ	%	54			1312,93		17203,21	
		ЗТР	чел-ч	43,50						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

7572,74 89863,55 239,25

Прямые затраты по разделу 191474,96  
 Накладные расходы по разделу 92380,31  
 Сметная прибыль по разделу 53135,68  
**Итого по разделу 336990,95**

**ВНУТРЕННИЙ ФАСАД**

20	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1,998	151,63					P62-41-1	
		ЗП			151,63	1,00	302,96	16,50	4998,79		
		НР от ФОТ	%	68		1,00	242,37		3399,18		41,56
		СП от ФОТ	%	40			151,48		1999,52		
		ЗТР	цел-ч	20,80							

**Всего по позиции**

696,81 10397,49 41,56

21	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	2,855	368,26					P62-25-1	
		ЗП			34,62	1,00	98,84	16,50	1630,86		
		ЭМ			26,22	1,00	74,86	3,75	280,72		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)		
		НР от ФОТ	%	68	307,42	1,00	877,68	7,09	6222,78		
		СП от ФОТ	%	40		1,00	79,07		1108,98		12,25
		ЗТР	цел-ч	4,29			49,42		652,34		

**Всего по позиции**

1179,87 9895,68 12,25

22	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	2,855	1071,10					P62-25-7	
		ЗП			188,09	1,00	537,00	16,50	8860,45		
		ЭМ			1,37	1,00	3,91	7,23	28,28		

Исполнитель: *А.И.И.*  
**Терехина Н.А.**









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,14	643,61			E15-04-019-07		
	ЗП				112,32	1,15	18,08	16,50	298,38	
	ЭМ				3,73	1,25	0,65	7,62	4,97	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	73,86	4,40	324,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	17,09		238,70	2,08
	СП от ФОТ		%	37			8,45		110,40	
	ЗТР		чел-ч	12,94						

**Всего по позиции** 118,13 977,43 2,08

37	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0053	45733,04	1,00	-242,39		-242,39	
----	---------	---	---	---------	----------	------	---------	--	---------	--


38	Комерческое предложение	Краска фасадная акриловая (130/1,18*1,02)	кг	4,00	112,37	1,00	449,48		449,48	
----	-------------------------	---	----	------	--------	------	--------	--	--------	--

**Всего по позиции** 118,13 977,43 2,08

39	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	16 100 м2 верти кальн ой проек ции для .....	2,85	752,69			E08-07-001-02		
	ЗП				351,05	1,00	1000,49	16,50	16508,13	
	ЭМ				4,21	1,00	12,00	7,77	93,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	1132,68	5,03	5697,36	
	НР от ФОТ		%	93		1,00	1098,54		15352,56	123,98
	СП от ФОТ		%	54			680,33		8914,39	
	ЗТР		чел-ч	43,50						

**Всего по позиции** 3924,04 46565,67 123,98

Прямые затраты по разделу	16120,93	100341,41
Накладные расходы по разделу	3456,96	48369,57



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу										
2114,94										
27824,82										

**Итого по разделу**

21692,83 176535,80

**ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ В ПОДЪЕЗДАХ**

40	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,143	1656,01					E46-04-012-01	
	ЗП				1425,36	1,00	203,83	16,50			3363,14
	ЭМ				230,65	1,00	32,98	8,74			288,27
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(13,97)	16,50			(230,48)
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00			0,00
	НР от ФОТ			84		1,00	215,62				3018,64
	СП от ФОТ			48			129,59				1724,94
	ЗТР			188,54							

**Всего по позиции**

582,02 8394,99 26,96

41	E10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из МДС35 п.4.7 ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,143	7727,91					E10-01-034-02	
	ЗП				1122,80	1,15	184,64	16,50			3046,63
	ЭМ				294,05	1,25	52,56	6,90			362,67
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(1,49)	16,50			(24,57)
	МР				6311,06	1,00	902,48	4,04			3646,03
	НР от ФОТ			90		1,15	197,67				2764,08
	СП от ФОТ			43			99,67				1320,62
	ЗТР			137,43							

**Всего по позиции**


1437,02 11140,03 22,60

42	Коммерческое предложение	Оконный блок ПВХ (2600/1,18)	м2	14,30	2203,39	1,00	31508,48	1,00			31508,48
----	--------------------------	------------------------------	----	-------	---------	------	----------	------	--	--	----------

43	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,025	166,36					E46-02-009-02	
	ЗП				166,36	1,00	4,16	16,50			68,62
	НР от ФОТ			84		1,00	4,12				57,64
	СП от ФОТ			48			2,48				32,94
	ЗТР			22,82							

**Всего по позиции**

10,76 159,20 0,57





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					22,25	1,15	79,32	16,50	1308,80	
		ЗП			14,47	1,25	56,07	6,67	374,00	
		ЭМ			0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			25,38	1,00	78,68	6,41	504,33	
		МР				1,15	64,25		903,07	8,56
		НР от ФОТ	%	69			57,31		759,10	
		СП от ФОТ	%	58						
		ЗТР	цел-ч	2,40						
<b>Всего по позиции</b>										
48	2038126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30	шт.	1,00	14724,03	1,00	4818,25		3849,30	8,56
<b>Всего по позиции</b>										
49	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,006	166,36			E46-02-009-02		
		ЗП			166,36	1,00	1,00	16,50	16,47	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	0,99		13,83	0,14
		СП от ФОТ	%	48			0,60		7,91	
		ЗТР	цел-ч	22,82						
<b>Всего по позиции</b>										
50	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 МДС35 п.4.7 камню плоских	100 м2	0,006	4343,08			E15-02-031-01		
		оштукатуриваемый			1771,24	1,15	12,22	16,50	201,66	
		ЗП			61,39	1,25	0,46	8,74	4,02	
		ЭМ			26,00	1,25	(0,20)	16,50	(3,22)	
		в т.ч. ЗПМ			2510,45	1,00	15,06	3,67	55,28	
		МР				1,15	11,74		163,90	1,41
		НР от ФОТ	%	80			5,81		75,81	
		СП от ФОТ	%	37						
		ЗТР	цел-ч	204,06						
<b>Всего по позиции</b>										
51	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,006	1762,95			E15-04-005-03		
		окрашиваемый			359,50	1,15	2,48	16,50	40,93	
		ЗП			9,62	1,25	0,07	7,83	0,56	
		ЭМ								

Исполнитель: *ИИИ*  
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,25	1,25	(0,00)	16,50	(0,03)	
		в т.ч. ЗПМ			1393,83	1,00	8,36	2,68	22,41	
		МР				1,15	2,34	1,16	32,77	0,30
		НР от ФОТ		80					15,16	
		СП от ФОТ		37						
		ЗТР		42,90						
			чел-ч							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>14,41</b>		<b>111,83</b>	<b>0,30</b>

		Прямые затраты по разделу							61354,24	
		Накладные расходы по разделу							8152,87	
		Сметная прибыль по разделу							4532,33	
		<b>Итого по разделу</b>							<b>74039,44</b>	

**ОПЛОСТКА**

52	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тролуаров толщиной до 4 см 1000 м2		0,087	2073,12					P68-13-2
		ЗП			448,80	1,00	39,05	16,50	644,25	
		ЭМ			1624,32	1,00	141,32	4,66	658,53	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(12,84)	16,50	(211,85)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		88		1,00	53,97		753,37	5,03
		СП от ФОТ		48			31,13		410,93	
		ЗТР		57,76						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>265,47</b>		<b>2467,08</b>	<b>5,03</b>

53	P68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (7см)		0,0609	584,80					P68-12-2
		ЗП	100		135,20	1,00	8,23	16,50	135,86	
		ЭМ	МЗ		449,60	1,00	27,38	6,66	182,36	
		в т.ч. ЗПМ	конст		55,15	1,00	(3,36)	16,50	(55,42)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		88		1,00	12,05		168,33	1,12
		СП от ФОТ		48			6,95		91,81	
		ЗТР		18,37						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>54,61</b>		<b>578,36</b>	<b>1,12</b>

54	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ( 5см)		0,0435	1122,66					E01-02-057-02
			100							
			МЗ							
			грунт							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>54,61</b>		<b>578,36</b>	<b>1,12</b>

Исполнитель: *АИИ*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ( 5см)	100 м3 материала основания (в плотн ...	0,0435	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,00	7,96	16,50	131,26	
		ЭМ			3314,87	1,00	144,20	4,82	695,03	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(11,33)	16,50	(186,89)	
		НР от ФОТ			9,10	1,00	0,40	13,99	5,54	
		СП от ФОТ		109		1,00	24,65		346,78	1,05
		ЗТР		65			15,58		206,80	
		цел-ч		24,19						
<b>Всего по позиции</b>							<b>192,79</b>		<b>1385,41</b>	<b>1,05</b>
59	4080018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	5,481	668,09	1,00	3661,80		3661,80	
60	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набеленок	1 т	0,087	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	10,47	16,50	172,78	
		ЭМ			27,45	1,25	2,99	7,48	22,33	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,22)	16,50	(3,62)	
		НР от ФОТ			5689,98	1,00	495,03	4,45	2202,88	
		СП от ФОТ		80		1,15	10,10		141,12	1,26
		ЗТР		44			5,91		77,62	
		цел-ч		12,64						
<b>Всего по позиции</b>							<b>524,50</b>		<b>2616,73</b>	<b>1,26</b>
61	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,087	24411,98	1,00	-2123,84		-2123,84	
62	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0024	31935,87	1,00	-76,65		-76,65	
63	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100х100х3)	т	0,087	42877,92	1,00	3730,38		3730,38	

Исполнитель: *ИИИ*  
Терехина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,087	64662,60			Е06-01- 001-01		
	ЗП				1312,20	1,15	131,29	16,50	2166,21	
	ЭМ				1377,50	1,25	149,80	5,72	856,87	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(24,70)	16,50	(407,61)	
	МР				61972,90	1,00	5391,64	4,29	23130,15	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	147,41		2059,06	18,01
	СП от ФОТ		%	44			86,18		1132,48	
	ЗТР		чел-ч	180,00						

<b>Всего по позиции</b>			<b>5906,32</b>	<b>29344,77</b>	<b>18,01</b>
65	4010061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3	-8,874	2519,63	1,00
				-22359,20	
					-22359,20

66	4010006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) м3	8,874	3694,32	1,00	32783,40
----	---------	------------------------------------	-------	---------	------	----------

67	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,87	324,90		Е06-01- 067-04			
	ЗП				259,81	1,15	259,94	16,50	4289,01	
	ЭМ				1,80	1,25	1,96	7,79	15,25	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	55,06	5,71	314,41	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	245,64		3431,21	28,91
	СП от ФОТ		%	44			143,62		1887,16	
	ЗТР		чел-ч	28,90						

<b>Всего по позиции</b>			<b>706,22</b>	<b>9937,04</b>	<b>28,91</b>					
68	Е27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покры тия	0,087	346,77		Е27-06- 011-01			

	ЗП				35,27	1,00	3,07	16,50	50,63	
	ЭМ				15,83	1,00	1,38	6,24	8,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,08)	16,50	(1,26)	
	МР				295,67	1,00	25,72	3,44	88,49	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	4,03		56,56	0,40

Исполнитель:   
**Терехина Н.А.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	65			2,54		33,73	
СП от ФОТ										
ЗТР			4,58							

<b>Всего по позиции</b>	<b>36,74</b>	<b>238,00</b>	<b>0,40</b>
Прямые затраты по разделу	24836,37	56918,55	
Накладные расходы по разделу	606,85	8482,12	
Сметная прибыль по разделу	356,60	4695,68	
<b>Итого по разделу</b>	<b>25799,82</b>	<b>70096,35</b>	

**ПРОЧИЕ**

69	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с грузом	1 т	25,59	28,47	1,00	728,55	11,00	8014,02
		погрузкой вручную	груза						
70	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т	25,59	6,71	1,00	171,71	7,10	1219,13

<b>Всего по позиции</b>	<b>171,71</b>	<b>1219,13</b>	<b>0,00</b>
Прямые затраты по разделу	900,26	9233,15	
Накладные расходы по разделу	0,00	0,00	
Сметная прибыль по разделу	0,00	0,00	
<b>Итого по разделу</b>	<b>900,26</b>	<b>9233,15</b>	

Итого по всем разделам	128720,56	666895,69	
Масса мусора	25,59	25,59	
Заработная плата	12464,27	205660,13	
Эксплуатация машин	1087,48	5793,91	
в том числе заработная плата машинистов	82,15	1355,26	
Материалы	96167,44	198635,12	

Исполнитель:   
**Терехина Н.А.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе оборудование					0,00		0,00	
	Накладные расходы						11248,73		157384,87	
	Сметная прибыль						6852,38		90188,51	
	Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку						900,26		9233,15	
	Итого						128720,56		666895,69	
	НДС, %			18,00			23169,70		120041,22	
	<b>Всего</b>						<b>151890,26</b>		<b>786936,91</b>	<b>11</b>

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 786936,91 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *А.И.И.*  
Терехина Н.А.