

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 74 сек. АА2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	Сметная стоимость	Базовая цена
Строительные работы	43,59	43,59
Прочие работы	7,11	7,11
Нормативная трудоемкость	36,48	36,48
Средства на оплату труда	234,41	234,41
	2,06	2,06
	140,40	140,40
	124,53 тыс. руб.	124,53 тыс. руб.
	82,51 тыс. руб.	82,51 тыс. руб.
	42,02 тыс. руб.	42,02 тыс. руб.
	234,41 чел. -ч.	234,41 чел. -ч.
	33,58 тыс. руб.	33,58 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,1	4 200,38		31,78	58-5-1	16,32	518,58	
		Зарплата			317,76		2,21		7,46	16,52	
		Эксплуатация машин			22,14		386,05		3,97	1 532,61	
		Материальные ресурсы			3 860,48		26,38		83*0,85= 71	368,19	
		НР от ФОТ	%				20,66		65*0,8= 52	269,66	
		СП от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч		39,87						3,99
							467,08			2 705,56	3,99

Раздел: Дополнительные работы

Исполнитель: 
 Крючкова Т.М.

1/292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

26-02-019-2 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Озон-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (1117,86м2-обрешетка новая; 1117,86*2стороны-обрешетка старая вся сплошная; стропил 128*6м*0,785=602,8м2; прогон 49,1*0,785=38,6м2; подстроп. 64*3,5*0,785=175,84м2=4178,82м2-1954,61м2=2216,21м2-дополнительные работы)

Зарплата	мл	22,1621	137,23	*1,15	2 022,86	16,32	33 013,02
Эксплуатация машин			79,37	*1,25	1 548,30	3,25	5 031,97
в т.ч. зарплата машинистов			55,89	*1,25	3,05	16,32	49,73
Материальные ресурсы			0,11		43,66	9,82	428,73
НР от ФОТ	%	100)*0,9=90		1 823,32	90*0,85= 77	25 458,32
СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		1 205,42	59,5*0,8= 48	15 870,12
Затраты труда	чел-ч	9,03		*1,15			230,14
					6 643,56		79 802,16
							230,14

3 каталог Огнебиозащитное покрытие "Озон-007"
 Ц=4570/48/1,18*1,02 кг 443,242 82,30 82,30
 Материальные ресурсы 82,30 36 478,82 1 36 478,82 36 478,82 0,00

Итого по разделу: Дополнительные работы

- Прямые затраты
- Стоимость материальных ресурсов
- Эксплуатация машин
- ЗП машинистов
- Основная ЗП рабочих
- Строительные работы с НР и СП
- Накладные расходы
- Сметная прибыль
- Всего с НР и СП
- НДС 18%
- Итого с НДС 18%

43-589,46

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр»
 по ценам/размерам в строительстве

Согласовано: *14.03.16*

Проект: *14.03.16*

Материал: *14.03.16*

Исполнитель: *С.Иван*

Крючкова Т.М.

Составил

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнитель: *С.Иван*
 Крючкова Т.М.